



**COMUNE DI MONTEPRANDONE  
PROVINCIA DI ASCOLI PICENO**

INTERVENTO

**DGR N. 320/2023 DDS N. 61/CDI/ 2023. FINANZIAMENTO STATALE DI CUI AL DPCM 10 OTTOBRE 2022 FINALIZZATO AD INCENTIVARE LA PROGETTAZIONE DEI PIANI PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE (P.E.B.A.) (CIG) B0D4F369CF**



COMMITTENTE

**COMUNE DI MONTEPRANDONE**  
Piazza dell'Aquila, 1 - 63076 Monteprandone (AP)

ELABORATO

**A3b**

SCALA

///

DATA

31/07/2024

**SCHEDE CRITICITA'  
RILIEVO AMBITO (AM)**

Professionista incaricato:

Arch. Fabio Varese

Responsabile del progetto:

Geom. Pino Cori




<b>QUADRANTE</b>	<b>QUARTIERE</b>	<b>TIPO</b>
22	Centobuchi	AM
<b>DATA</b>	<b>UBICAZIONE</b>	<b>SCHEDA</b>
21/06/2024	Via dei Tigli	<b>01a</b>




RILIEVO

TIPOLOGIA CRITICITÀ	
CR1-01-Assenza/carenza percorso pedonale protetto	
ANNOTAZIONI CRITICITÀ	
Assenza di percorso pedonale protetto al lato dell' isola spartitraffico - 138 ml.	



VALUTAZIONE COMPLESSIVA	PRIORITÀ
Accessibilità limitata	BASSA



PROGETTO

SOLUZIONI PRESTAZIONALI			COSTO STIMATO
FAM. SOLUZIONE	COD. SOLUZIONE	ABACO	
Straordinaria	FSP 01	A+B+C	629.40 €

NOTE:	<b>629.40 €</b>
-------	-----------------



<b>QUADRANTE</b>	<b>QUARTIERE</b>	<b>TIPO</b>
22	Centobuchi	AM
<b>DATA</b>	<b>UBICAZIONE</b>	<b>SCHEDA</b>
26/06/2024	Via dei Tigli	<b>01b</b>



RILIEVO

TIPOLOGIA CRITICITÀ
CR1-01-Assenza/carenza percorso pedonale protetto
CR5-03-Assenza guide artificiali/segnaletica podotattile percorso/servizio/dislivello
CR9-01-Ostacolo generico
ANNOTAZIONI CRITICITÀ
Mancanza di segnalazione podotattile "pericolo valicabile" prima del passo carraio - ml 3,00. (Ambo i lati). Ostacoli e assenza di percorso pedonale.



VALUTAZIONE COMPLESSIVA	PRIORITÀ
Accessibilità limitata	MEDIA



PROGETTO

SOLUZIONI PRESTAZIONALI			COSTO STIMATO
FAM. SOLUZIONE	COD. SOLUZIONE	ABACO	
Straordinaria	FSP 01	A+B+C	
Straordinaria	FSP 05	C	285.00 €
Ordinaria	FSP 09		- €
NOTE:			285.00 €



<b>QUADRANTE</b>	<b>QUARTIERE</b>	<b>TIPO</b>
22	Centobuchi	AM
<b>DATA</b>	<b>UBICAZIONE</b>	<b>SCHEDA</b>
26/06/2024	Via dei Tigli	<b>01c</b>



RILIEVO

TIPOLOGIA CRITICITÀ	
CR3-03-Assenza segnalazione podotattile dell'attraversamento	
ANNOTAZIONI CRITICITÀ	
Mancanza di segnalazione podotattile "pericolo valicabile" prima dell'attraversamento - ml 3,00.	



VALUTAZIONE COMPLESSIVA	PRIORITÀ
Accessibilità limitata	MEDIA



PROGETTO

SOLUZIONI PRESTAZIONALI			COSTO STIMATO
FAM. SOLUZIONE	COD. SOLUZIONE	ABACO	
Straordinaria	FSP 05	C	285.00 €

NOTE:	285.00 €
-------	----------




<b>QUADRANTE</b>	<b>QUARTIERE</b>	<b>TIPO</b>
22	Centobuchi	AM
<b>DATA</b>	<b>UBICAZIONE</b>	<b>SCHEDA</b>
26/06/2024	Via dei Tigli	<b>01d</b>




RILIEVO

TIPOLOGIA CRITICITÀ	
CR4-02-Assenza/carenza parcheggi disabili	
ANNOTAZIONI CRITICITÀ	
Assenza di parcheggio per disabili in corrispondenza dell'ingresso del parco.	



VALUTAZIONE COMPLESSIVA	PRIORITÀ
Accessibilità limitata	MEDIA



PROGETTO

SOLUZIONI PRESTAZIONALI			COSTO STIMATO
FAM. SOLUZIONE	COD. SOLUZIONE	ABACO	
Straordinaria	FSP 04	A	103.00 €

NOTE:	103.00 €
-------	----------





<b>QUADRANTE</b>	<b>QUARTIERE</b>	<b>TIPO</b>
22	Centobuchi	AM
<b>DATA</b>	<b>UBICAZIONE</b>	<b>SCHEDA</b>
26/06/2024	Via dei Tigli	<b>01e</b>



RILIEVO

TIPOLOGIA CRITICITÀ	
CR2-01-Soglia>2cm	
ANNOTAZIONI CRITICITÀ	
Soglia maggiore dei 2 cm consentiti (inserimento di sguscia)	



VALUTAZIONE COMPLESSIVA	PRIORITÀ
Accessibilità limitata	BASSA



PROGETTO

SOLUZIONI PRESTAZIONALI			COSTO STIMATO
FAM. SOLUZIONE	COD. SOLUZIONE	ABACO	
Straordinaria	FSP 02	A	150.00 €

NOTE:	150.00 €
-------	----------



<b>QUADRANTE</b>	<b>QUARTIERE</b>	<b>TIPO</b>
22	Centobuchi	AM
<b>DATA</b>	<b>UBICAZIONE</b>	<b>SCHEDA</b>
26/06/2024	Via dei Tigli	<b>01f</b>




RILIEVO

TIPOLOGIA CRITICITÀ	
CR6-02-Panchina inadeguata/ammalorata/assente	
ANNOTAZIONI CRITICITÀ	
Panchina inaccessibile per posizione inadeguata su zona rialzata.	



VALUTAZIONE COMPLESSIVA	PRIORITÀ
Accessibilità limitata	MEDIA



PROGETTO

SOLUZIONI PRESTAZIONALI			COSTO STIMATO
FAM. SOLUZIONE	COD. SOLUZIONE	ABACO	
Straordinaria	FSP 06	A	1.125.00 €
Straordinaria	FSP 02	A	

NOTE:	1.125.00 €
-------	------------



<b>QUADRANTE</b>	<b>QUARTIERE</b>	<b>TIPO</b>
22	Centobuchi	AM
<b>DATA</b>	<b>UBICAZIONE</b>	<b>SCHEDA</b>
26/06/2024	Via dei Tigli	<b>01g</b>



RILIEVO

**TIPOLOGIA CRITICITÀ**


CR3-03-Assenza segnalazione podotattile dell'attraversamento



**ANNOTAZIONI CRITICITÀ**

Mancanza di segnalazione podotattile "pericolo valicabile" prima dell'attraversamento - ml 3,00 (solo un lato).

<b>VALUTAZIONE COMPLESSIVA</b>	<b>PRIORITÀ</b>
Accessibilità limitata	MEDIA



PROGETTO

SOLUZIONI PRESTAZIONALI			COSTO STIMATO
FAM. SOLUZIONE	COD. SOLUZIONE	ABACO	
Straordinaria	FSP 03	D	285.00 €

NOTE:	285.00 €
-------	----------





<b>QUADRANTE</b>	<b>QUARTIERE</b>	<b>TIPO</b>
22	Centobuchi	AM
<b>DATA</b>	<b>UBICAZIONE</b>	<b>SCHEDA</b>
26/06/2024	Via dei Tigli	<b>01h</b>




RILIEVO

TIPOLOGIA CRITICITÀ	
CR3-03-Assenza segnalazione podotattile dell'attraversamento	
ANNOTAZIONI CRITICITÀ	
Mancanza di segnalazione podotattile "pericolo valicabile" prima dell'attraversamento - ml 3,00 (solo un lato).	



VALUTAZIONE COMPLESSIVA	PRIORITÀ
Accessibilità limitata	MEDIA



PROGETTO

SOLUZIONI PRESTAZIONALI			COSTO STIMATO
FAM. SOLUZIONE	COD. SOLUZIONE	ABACO	
Straordinaria	FSP 03	D	285.00 €

NOTE:	285.00 €
-------	----------



<b>QUADRANTE</b>	<b>QUARTIERE</b>	<b>TIPO</b>
22	Centobuchi	AM
<b>DATA</b>	<b>UBICAZIONE</b>	<b>SCHEDA</b>
26/06/2024	Via dei Tigli	<b>01i</b>




RILIEVO

TIPOLOGIA CRITICITÀ	
CR1-01-Assenza/carenza percorso pedonale protetto	
ANNOTAZIONI CRITICITÀ	
Assenza di percorso pedonale protetto al lato dell' isola spartitraffico - 65 ml.	



VALUTAZIONE COMPLESSIVA	PRIORITÀ
Accessibilità limitata	MEDIA



PROGETTO

SOLUZIONI PRESTAZIONALI			COSTO STIMATO
FAM. SOLUZIONE	COD. SOLUZIONE	ABACO	
Straordinaria	FSP 01	A+B+C	534.50 €

NOTE:	534.50 €
-------	----------



<b>QUADRANTE</b>	<b>QUARTIERE</b>	<b>TIPO</b>
22	Centobuchi	AM
<b>DATA</b>	<b>UBICAZIONE</b>	<b>SCHEDA</b>
26/06/2024	Via dei Tigli	<b>011</b>




RILIEVO

TIPOLOGIA CRITICITÀ
CR6-02-Panchina inadeguata/ammalorata/assente
ANNOTAZIONI CRITICITÀ
Panchina inaccessibile per posizione inadeguata su zona rialzata.



VALUTAZIONE COMPLESSIVA	PRIORITÀ
Accessibilità limitata	MEDIA



PROGETTO

SOLUZIONI PRESTAZIONALI			COSTO STIMATO
FAM. SOLUZIONE	COD. SOLUZIONE	ABACO	
Straordinaria	FSP 06	A	1.125.00 €
Straordinaria	FSP 02	A	


NOTE:	1.125.00 €
-------	------------



<b>QUADRANTE</b>	<b>QUARTIERE</b>	<b>TIPO</b>
22	Centobuchi	AM
<b>DATA</b>	<b>UBICAZIONE</b>	<b>SCHEDA</b>
26/06/2024	Via dei Tigli	<b>01m</b>




RILIEVO



TIPOLOGIA CRITICITÀ
CR9-01-Ostacolo generico
ANNOTAZIONI CRITICITÀ
Ostacoli lungo il percorso che impediscono l'utilizzo a pieno del percorso pedonale e della guida naturale per le persone cieche.

VALUTAZIONE COMPLESSIVA	PRIORITÀ
Accessibilità limitata	MEDIA



PROGETTO

SOLUZIONI PRESTAZIONALI			COSTO STIMATO
FAM. SOLUZIONE	COD. SOLUZIONE	ABACO	
Ordinaria	FSP 09		115.00 €

NOTE:	115.00 €
-------	----------



<b>QUADRANTE</b>	<b>QUARTIERE</b>	<b>TIPO</b>
22	Centobuchi	AM
<b>DATA</b>	<b>UBICAZIONE</b>	<b>SCHEDA</b>
26/06/2024	Via dei Tigli	<b>01n</b>



RILIEVO

TIPOLOGIA CRITICITÀ
CR5-03-Assenza guide artificiali/segnaletica podotattile percorso/servizio/dislivello
ANNOTAZIONI CRITICITÀ
Mancanza di segnalazione podotattile "percorso" per intercettare il percorso pedonale - ml 3,00.



VALUTAZIONE COMPLESSIVA	PRIORITÀ
Accessibilità limitata	MEDIA



PROGETTO

SOLUZIONI PRESTAZIONALI			COSTO STIMATO
FAM. SOLUZIONE	COD. SOLUZIONE	ABACO	
Straordinaria	FSP 05	C	285.00 €

NOTE:	285.00 €
-------	----------



<b>QUADRANTE</b>	<b>QUARTIERE</b>	<b>TIPO</b>
22	Centobuchi	AM
<b>DATA</b>	<b>UBICAZIONE</b>	<b>SCHEDA</b>
10/06/2024	Piazza dell'Unità	<b>02a</b>



RILIEVO

TIPOLOGIA CRITICITÀ	
CR1-03-Sconnessioni/buche nella pavimentazione	
CR1-05-Pavimentazione sdruciolevole	
CR2-04-Assenza segnalazione visiva del/i gradino/i	
CR2-05-Assenza segnalazione podotattile del/i gradino/i	
CR2-07-Assenza corrimano su uno o entrambe i lati della scala/gradini/rampa/percorso	
ANNOTAZIONI CRITICITÀ	
Mancanza di segnalazione visiva e podotattile "pericolo valicabile" prima della scala - ml 3,00 (ambo i lati). Mancanza di corrimano su entrambi i lati della scala. Sconnessioni e pavimentazione sdruciolevole.	



VALUTAZIONE COMPLESSIVA	PRIORITÀ
Accessibilità limitata	MEDIA



PROGETTO

SOLUZIONI PRESTAZIONALI			COSTO STIMATO
FAM. SOLUZIONE	COD. SOLUZIONE	ABACO	
Ordinaria	FSP 01		165.00 €
Straordinaria	FSP 01	G	
Straordinaria	FSP 05	Rel.	250.00 €
Straordinaria	FSP 05	C	570.00 €
Straordinaria	FSP 02	M	696.00 €
<b>NOTE:</b>			<b>1.681.00 €</b>





<b>QUADRANTE</b>	<b>QUARTIERE</b>	<b>TIPO</b>
22	Centobuchi	AM
<b>DATA</b>	<b>UBICAZIONE</b>	<b>SCHEDA</b>
10/06/2024	Piazza dell'Unità	<b>02b</b>



RILIEVO

TIPOLOGIA CRITICITÀ
CR8-01-Manutenzione assente/insufficiente
CR5-06-Arredo urbano generico inadeguato/ammalorato/assente
CR2-07-Assenza corrimano su uno o entrambe i lati della scala/gradini/rampa/percorso
CR2-04-Assenza segnalazione visiva del/i gradino/i
ANNOTAZIONI CRITICITÀ
Area longitudinale alla piazza con insufficiente manutenzione e assenza di arredi salvapianta. Mancanza di corrimano su almeno un lato della scala e segnalazione visiva dei gradini.



VALUTAZIONE COMPLESSIVA	PRIORITÀ
Accessibilità limitata	BASSA



PROGETTO

SOLUZIONI PRESTAZIONALI			COSTO STIMATO
FAM. SOLUZIONE	COD. SOLUZIONE	ABACO	
Ordinaria	FSP 8		115.00 €
Straordinaria	FSP 10		750.00 €
Straordinaria	FSP 02	M	261.00 €
Straordinaria	FSP 05	Rel.	250.00 €
<b>NOTE:</b>			<b>1.376.00 €</b>



QUADRANTE	QUARTIERE	TIPO
22	Centobuchi	AM
DATA	UBICAZIONE	SCHEDA
10/06/2024	Piazza dell'Unità	<b>02c</b>



RILIEVO



PROGETTO

TIPOLOGIA CRITICITÀ
CR2-04-Assenza segnalazione visiva del/i gradino/i
CR2-07-Assenza corrimano su uno o entrambe i lati della scala/gradini/rampa/percorso
CR2-10-Assenza/inadeguato parapetto su dislivello/percorso
ANNOTAZIONI CRITICITÀ
Mancanza di corrimano su almeno un lato della scala e segnalazione visiva dei gradini.

VALUTAZIONE COMPLESSIVA	PRIORITÀ
<b>Accessibilità limitata</b>	<b>MEDIA</b>

SOLUZIONI PRESTAZIONALI			COSTO STIMATO
FAM. SOLUZIONE	COD. SOLUZIONE	ABACO	
Straordinaria	FSP 05	Rel.	<b>250.00 €</b>
Straordinaria	FSP 02	M	<b>261.00 €</b>
Straordinaria	FSP 02	M	<b>316.00 €</b>
NOTE:			<b>827.00 €</b>



<b>QUADRANTE</b>	<b>QUARTIERE</b>	<b>TIPO</b>
22	Centobuchi	AC
<b>DATA</b>	<b>UBICAZIONE</b>	<b>SCHEDA</b>
05/07/2024	Piazza dell'Unità	<b>02d</b>



RILIEVO

TIPOLOGIA CRITICITÀ
CR1-03-Sconnessioni/buche nella pavimentazione
CR2-05-Assenza segnalazione podotattile del/i gradino/i
CR2-04-Assenza segnalazione visiva del/i gradino/i
CR2-07-Assenza corrimano su uno o entrambe i lati della scala/gradini/rampa/percorso
ANNOTAZIONI CRITICITÀ
Mancanza di segnaletica di orientamento e segnalazione visiva di gradini. Mancanza di segnalazione podotattile della scala "pericolo valicabile". Mancanza di parapetto ambo i lati.



VALUTAZIONE COMPLESSIVA	PRIORITÀ
Accessibilità limitata	MEDIA



PROGETTO

SOLUZIONI PRESTAZIONALI			COSTO STIMATO
FAM. SOLUZIONE	COD. SOLUZIONE	ABACO	
Ordinaria	FSP 01		165.00 €
Straordinaria	FSP 05	C	380.00 €
Straordinaria	FSP 02		150.00 €
Straordinaria	FSP 02	M	261.00 €
<b>NOTE:</b>			<b>956.00 €</b>



<b>QUADRANTE</b>	<b>QUARTIERE</b>	<b>TIPO</b>
23	Centobuchi	AM
<b>DATA</b>	<b>UBICAZIONE</b>	<b>SCHEDA</b>
10/06/2024	Parco della Conoscenza	<b>03</b>



RILIEVO

TIPOLOGIA CRITICITÀ
CR6-01-Fontana inaccessibile
CR6-02-Panchina inadeguata/ammalorata/assente
CR6-03-Giochi per bambini inadeguati/ammalorati
ANNOTAZIONI CRITICITÀ
Fontana e panchine con schienale inaccessibili per mancanza di zona di avvicinamento per persone con sedia a ruote. Totale assenza di almeno un gioco accessibile.



VALUTAZIONE COMPLESSIVA	PRIORITÀ
Accessibilità limitata	MEDIA



PROGETTO

SOLUZIONI PRESTAZIONALI			COSTO STIMATO
FAM. SOLUZIONE	COD. SOLUZIONE	ABACO	
Straordinaria	FSP 6	B	780.00 €
Straordinaria	FSP 6	A	800.00 €
NOTE:			<b>1.580.00 €</b>



QUADRANTE	QUARTIERE	TIPO
22	Centobuchi	AM
DATA	UBICAZIONE	SCHEDA
18/06/2024	Via Amendola	<b>04</b>



RILIEVO

TIPOLOGIA CRITICITÀ
CR1-01-Assenza/carenza percorso pedonale protetto
CR4-03-Assenza delimitazione aree parcheggio
CR8-01-Manutenzione assente/insufficiente
ANNOTAZIONI CRITICITÀ
Mancanza di percorso pedonale protetto su parcheggio - 90,00 ml.



VALUTAZIONE COMPLESSIVA	PRIORITÀ
Accessibilità limitata	MEDIA



PROGETTO

SOLUZIONI PRESTAZIONALI			COSTO STIMATO
FAM. SOLUZIONE	COD. SOLUZIONE	ABACO	
Straordinaria	FSP 1	A+B+C	567.00 €
Straordinaria	FSP4		1.080.00 €
Ordinaria	FSP8		115.00 €
NOTE:			<b>1.762.00 €</b>





<b>QUADRANTE</b>	<b>QUARTIERE</b>	<b>TIPO</b>
22	Centobuchi	AM
<b>DATA</b>	<b>UBICAZIONE</b>	<b>SCHEDA</b>
18/06/2024	Via Amendola	<b>05</b>



RILIEVO

TIPOLOGIA CRITICITÀ
CR1-01-Assenza/carenza percorso pedonale protetto
CR4-01-Parceggio disabili inadeguato
CR2-10-Assenza/inadeguato parapetto su dislivello/percorso
ANNOTAZIONI CRITICITÀ
Mancanza di percorso pedonale protetto su parcheggio - 50,00 ml. Parceggio per disabili inadeguato per dimensioni errate.



VALUTAZIONE COMPLESSIVA	PRIORITÀ
Accessibilità limitata	MEDIA



PROGETTO

SOLUZIONI PRESTAZIONALI			COSTO STIMATO
FAM. SOLUZIONE	COD. SOLUZIONE	ABACO	
Straordinaria	FSP 1	A+B+C	515.00 €
Straordinaria	FSP 4		103.00 €
Straordinaria	FSP 2	M	948.00 €
NOTE:			<b>1.566.00 €</b>





<b>QUADRANTE</b>	<b>QUARTIERE</b>	<b>TIPO</b>
22	Centobuchi	AM
<b>DATA</b>	<b>UBICAZIONE</b>	<b>SCHEDA</b>
26/06/2024	Via Circonvallazione Sud	<b>06</b>




RILIEVO

TIPOLOGIA CRITICITÀ
CR1-01-Assenza/carenza percorso pedonale protetto
CR9-01-Ostacolo generico
ANNOTAZIONI CRITICITÀ
Percorso pedonale inadeguato per carenza di segnalazione e ostacoli - 80,00 ml.



VALUTAZIONE COMPLESSIVA	PRIORITÀ
Accessibilità limitata	BASSA



PROGETTO

SOLUZIONI PRESTAZIONALI			COSTO STIMATO
FAM. SOLUZIONE	COD. SOLUZIONE	ABACO	
Straordinaria	FSP 1	A+B+C	490.00 €

NOTE:	490.00 €
-------	----------



<b>QUADRANTE</b>	<b>QUARTIERE</b>	<b>TIPO</b>
23	Centobuchi	AM
<b>DATA</b>	<b>UBICAZIONE</b>	<b>SCHEDA</b>
27/06/2024	Via della Liberazione	<b>07</b>



RILIEVO

TIPOLOGIA CRITICITÀ
CR6-02-Panchina inadeguata/ammalorata/assente
CR1-04-Pavimentazione inadeguata per rilievi e fughe
CR6-03-Giochi per bambini inadeguati/ammalorati
ANNOTAZIONI CRITICITÀ
Panchine con schienale inaccessibili per mancanza di zona di avvicinamento per persone con sedia a ruote. Totale assenza di almeno un gioco accessibile. Le aree gioco non sono mai collegate tra loro e tra i percorso principale.



VALUTAZIONE COMPLESSIVA	PRIORITÀ
Accessibilità limitata	MEDIA



PROGETTO

SOLUZIONI PRESTAZIONALI			COSTO STIMATO
FAM. SOLUZIONE	COD. SOLUZIONE	ABACO	
Straordinaria	FSP 6	A	800.00 €
Straordinaria	FSP 1	G	2.592.00 €
NOTE:			<b>3.392.00 €</b>

DGR N. 320/2023 DDS N. 61/CDI/ 2023. FINANZIAMENTO STATALE DI CUI AL DPCM 10 OTTOBRE 2022 FINALIZZATO AD INCENTIVARE LA PROGETTAZIONE DEI PIANI PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE (P.E.B.A.)  
Architetto Fabio Varese



<b>QUADRANTE</b>	<b>QUARTIERE</b>	<b>TIPO</b>
23	Centobuchi	AM
<b>DATA</b>	<b>UBICAZIONE</b>	<b>SCHEDA</b>
27/06/2024	Via della Liberazione	<b>08</b>



RILIEVO

TIPOLOGIA CRITICITÀ
CR5-01-Assenza/carenza segnaletica di orientamento
CR6-02-Panchina inadeguata/ammalorata/assente
CR1-04-Pavimentazione inadeguata per rilievi e fughe
CR1-03-Sconnessioni/buche nella pavimentazione
CR6-03-Giochi per bambini inadeguati/ammalorati
ANNOTAZIONI CRITICITÀ
Panchine con schienale inaccessibili per mancanza di zona di avvicinamento per persone con sedia a ruote. Totale assenza di almeno un gioco accessibile. Le aree gioco non sono mai collegate tra loro e tra i percorso principale. Vialeto interno tra percorso pedociclabile e parcheggio inadeguato per rilievi e fughe.

VALUTAZIONE COMPLESSIVA	PRIORITÀ
Accessibilità limitata	MEDIA

PROGETTO

SOLUZIONI PRESTAZIONALI			COSTO STIMATO
FAM. SOLUZIONE	COD. SOLUZIONE	ABACO	
Straordinaria	FSP 1	A	1.696.00 €
Straordinaria	FSP 6	A	
Straordinaria	FSP 1	G	
Ordinaria	FSP 1		
NOTE:			2.046.00 €

DGR N. 320/2023 DDS N. 61/CDI/ 2023. FINANZIAMENTO STATALE DI CUI AL DPCM 10 OTTOBRE 2022 FINALIZZATO AD INCENTIVARE LA PROGETTAZIONE DEI PIANI PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE (P.E.B.A.)  
Architetto Fabio Varese



<b>QUADRANTE</b>	<b>QUARTIERE</b>	<b>TIPO</b>
22	Centobuchi	AM
<b>DATA</b>	<b>UBICAZIONE</b>	<b>SCHEDA</b>
27/06/2024	Viale De Gasperi	<b>09</b>



RILIEVO

TIPOLOGIA CRITICITÀ	
CR1-01-Assenza/carenza percorso pedonale protetto	
CR4-02-Assenza/carenza parcheggi disabili	
ANNOTAZIONI CRITICITÀ	
Mancanza di percorso pedonale protetto su parcheggio - 25,00 ml. Parcheggio per disabili assente.	



VALUTAZIONE COMPLESSIVA	PRIORITÀ
Accessibilità limitata	MEDIA



PROGETTO

SOLUZIONI PRESTAZIONALI			COSTO STIMATO
FAM. SOLUZIONE	COD. SOLUZIONE	ABACO	
Straordinaria	FSP 1	A+B+C	490.00 €
Straordinaria	FSP 4		103.00 €

NOTE:	<b>593.00 €</b>
-------	-----------------



<b>QUADRANTE</b>	<b>QUARTIERE</b>	<b>TIPO</b>
22	Centobuchi	AM
<b>DATA</b>	<b>UBICAZIONE</b>	<b>SCHEDA</b>
28/06/2024	Via della Liberazione	<b>10a</b>



RILIEVO

TIPOLOGIA CRITICITÀ
CR1-01-Assenza/carenza percorso pedonale protetto
CR5-03-Assenza guide artificiali/segnaletica podotattile percorso/servizio/dislivello
ANNOTAZIONI CRITICITÀ
Mancanza di percorso pedonale protetto su parcheggio centrale - 62,00 ml. Mancanza di segnalazione podotattile degli attraversamenti e percorso.



VALUTAZIONE COMPLESSIVA	PRIORITÀ
Accessibilità limitata	MEDIA



PROGETTO

SOLUZIONI PRESTAZIONALI			COSTO STIMATO
FAM. SOLUZIONE	COD. SOLUZIONE	ABACO	
Straordinaria	FSP 1	A+B+C	481.00 €
Straordinaria	FSP 5	C	1.140.00 €
NOTE:			<b>1.621.00 €</b>



<b>QUADRANTE</b>	<b>QUARTIERE</b>	<b>TIPO</b>
22	Centobuchi	AM
<b>DATA</b>	<b>UBICAZIONE</b>	<b>SCHEDA</b>
28/06/2024	Via della Liberazione	<b>10b</b>



RILIEVO

TIPOLOGIA CRITICITÀ	
CR9-01-Ostacolo generico	
ANNOTAZIONI CRITICITÀ	
Dissuasore posizionato in area inadeguata.	



VALUTAZIONE COMPLESSIVA	PRIORITÀ
Accessibilità limitata	BASSA



PROGETTO

SOLUZIONI PRESTAZIONALI			COSTO STIMATO
FAM. SOLUZIONE	COD. SOLUZIONE	ABACO	
Ordinaria	FSP 9		115.00 €
NOTE:			115.00 €






QUADRANTE	QUARTIERE	TIPO
22	Centobuchi	AM
DATA	UBICAZIONE	SCHEDA
28/06/2024	Via della Liberazione	<b>10c</b>




RILIEVO

TIPOLOGIA CRITICITÀ
CR4-01-Parcheggio disabili inadeguato
ANNOTAZIONI CRITICITÀ
Parcheggio per disabili inadeguato per dimensioni errate e mancanza di segnaletica verticale.



VALUTAZIONE COMPLESSIVA	PRIORITÀ
Accessibilità limitata	MEDIA



PROGETTO

SOLUZIONI PRESTAZIONALI			COSTO STIMATO
FAM. SOLUZIONE	COD. SOLUZIONE	ABACO	
Straordinaria	FSP 4		103.00 €

NOTE:	103.00 €
-------	----------



<b>QUADRANTE</b>	<b>QUARTIERE</b>	<b>TIPO</b>
22	Centobuchi	AM
<b>DATA</b>	<b>UBICAZIONE</b>	<b>SCHEDA</b>
28/06/2024	Via della Liberazione	<b>10d</b>




RILIEVO



TIPOLOGIA CRITICITÀ
CR2-01-Soglia>2cm
CR2-11-Assenza/carenza scivolo di raccordo
ANNOTAZIONI CRITICITÀ
Soglia maggiore dei 2 cm consentiti in prossimità del parcheggio disabili.

VALUTAZIONE COMPLESSIVA	PRIORITÀ
Accessibilità limitata	MEDIA



PROGETTO

SOLUZIONI PRESTAZIONALI			COSTO STIMATO
FAM. SOLUZIONE	COD. SOLUZIONE	ABACO	
Straordinaria	FSP 2	A	540.00 €
Straordinaria	FSP 2	F+G+H+I	

NOTE:	<b>540.00 €</b>
-------	-----------------



<b>QUADRANTE</b>	<b>QUARTIERE</b>	<b>TIPO</b>
22	Centobuchi	AM
<b>DATA</b>	<b>UBICAZIONE</b>	<b>SCHEDA</b>
28/06/2024	Viale De Gasperi	<b>10e</b>



RILIEVO

TIPOLOGIA CRITICITÀ
CR1-01-Assenza/carenza percorso pedonale protetto
CR2-12-Contropendenza su percorso
CR2-01-Soglia>2cm
CR2-11-Assenza/carenza scivolo di raccordo
CR5-03-Assenza guide artificiali/segnaletica podotattile percorso/servizio/dislivello
ANNOTAZIONI CRITICITÀ
Assenza di percorso pedonale - 20,00 ml, contropendenza e soglia maggiore dei 2 cm consentiti. Mancanza di segnalazione podotattile "pericolo valicabile" passo carraio e "percorso" per raggiungere il tratto con già esistente di percorso pedonale protetto.



VALUTAZIONE COMPLESSIVA	PRIORITÀ
Accessibilità limitata	MEDIA



PROGETTO

SOLUZIONI PRESTAZIONALI			COSTO STIMATO
FAM. SOLUZIONE	COD. SOLUZIONE	ABACO	
Straordinaria	FSP 1	A+B+C	476.00 €
Straordinaria	FSP 2	D+E	
Straordinaria	FSP 2	A	540.00 €
Straordinaria	FSP 2	F+G+H+I	
Straordinaria	FSP 5	C	570.00 €
NOTE:			<b>1.586.00 €</b>



<b>QUADRANTE</b>	<b>QUARTIERE</b>	<b>TIPO</b>
22	Centobuchi	AM
<b>DATA</b>	<b>UBICAZIONE</b>	<b>SCHEDA</b>
28/06/2024	Viale De Gasperi	<b>11a</b>




RILIEVO

TIPOLOGIA CRITICITÀ
CR4-01-Parcheggio disabili inadeguato
CR1-01-Assenza/carenza percorso pedonale protetto
ANNOTAZIONI CRITICITÀ
Assenza di percorso pedonale su parcheggi perimetrali - 25,00 ml. Parcheggio per disabili inadeguato per dimensioni errate.



VALUTAZIONE COMPLESSIVA	PRIORITÀ
Accessibilità limitata	MEDIA



PROGETTO

SOLUZIONI PRESTAZIONALI			COSTO STIMATO
FAM. SOLUZIONE	COD. SOLUZIONE	ABACO	
Straordinaria	FSP 4		103.00 €
Straordinaria	FSP 1	A+B+C	482.50 €

NOTE:	<b>585.50 €</b>
-------	-----------------



<b>QUADRANTE</b>	<b>QUARTIERE</b>	<b>TIPO</b>
22	Centobuchi	AM
<b>DATA</b>	<b>UBICAZIONE</b>	<b>SCHEDA</b>
28/06/2024	Viale De Gasperi	<b>11b</b>



RILIEVO

TIPOLOGIA CRITICITÀ
CR1-01-Assenza/carenza percorso pedonale protetto
CR5-03-Assenza guide artificiali/segnaletica podotattile percorso/servizio/dislivello
CR5-01-Assenza/carenza segnaletica di orientamento
CR1-03-Sconnessioni/buche nella pavimentazione
ANNOTAZIONI CRITICITÀ
Assenza di percorso pedonale su parcheggi perimetrali - 32,00 ml. Mancanza di segnalazione podotattile "percorso". Sconnessioni.



VALUTAZIONE COMPLESSIVA	PRIORITÀ
Accessibilità limitata	MEDIA



PROGETTO

SOLUZIONI PRESTAZIONALI			COSTO STIMATO
FAM. SOLUZIONE	COD. SOLUZIONE	ABACO	
Straordinaria	FSP 1	A+B+C	491.60 €
Straordinaria	FSP 5	C	491.60 €
Straordinaria	FSP 5	A	115.00 €
Ordinaria	FSP 1		165.00 €
<b>NOTE:</b>			<b>1.263.20 €</b>




<b>QUADRANTE</b>	<b>QUARTIERE</b>	<b>TIPO</b>
21	Centobuchi	AM
<b>DATA</b>	<b>UBICAZIONE</b>	<b>SCHEDA</b>
03/07/2024	Viale De Gasperi	<b>11c</b>



RILIEVO

TIPOLOGIA CRITICITÀ
CR1-02-Percorso pedonale sottodimensionato
CR1-03-Sconnessioni/buche nella pavimentazione
CR9-01-Ostacolo generico
CR5-03-Assenza guide artificiali/segnaletica podotattile percorso/servizio/dislivello
ANNOTAZIONI CRITICITÀ
Percorso pedonale sottodimensionato per ostacoli sul percorso (Inserimento di dissuasori). Assenza di segnalazione podotattile "percorso". Sconnessioni.

VALUTAZIONE COMPLESSIVA	PRIORITÀ
Accessibilità limitata	MEDIA



PROGETTO

SOLUZIONI PRESTAZIONALI			COSTO STIMATO
FAM. SOLUZIONE	COD. SOLUZIONE	ABACO	
Straordinaria	FSP 1	A+B+C	1.440.00 €
Ordinaria	FSP 1		
Ordinaria	FSP 9		1.140.00 €
Straordinaria	FSP 5	C	
NOTE:			<b>2.580.00 €</b>





<b>QUADRANTE</b>	<b>QUARTIERE</b>	<b>TIPO</b>
21	Centobuchi	AM
<b>DATA</b>	<b>UBICAZIONE</b>	<b>SCHEDA</b>
03/07/2024	Viale De Gasperi	<b>11d</b>



RILIEVO

TIPOLOGIA CRITICITÀ
CR1-03-Sconnessioni/buche nella pavimentazione
CR5-02-Segnaletica di orientamento inadeguata
CR5-03-Assenza guide artificiali/segnaletica podotattile percorso/servizio/dislivello
CR5-04-Assenza planimetrie di orientamento visuotattili
ANNOTAZIONI CRITICITÀ
Segnaletica di orientamento del percorso pedonale inadeguata e mancanza di segnalazione podotattile "percorso". Sconnessioni.



VALUTAZIONE COMPLESSIVA	PRIORITÀ
Accessibilità limitata	BASSA



PROGETTO

SOLUZIONI PRESTAZIONALI			COSTO STIMATO
FAM. SOLUZIONE	COD. SOLUZIONE	ABACO	
Ordinaria	FSP 1		165.00 €
Straordinaria	FSP 5	A	250.00 €
Straordinaria	FSP 5	C	380.00 €
Straordinaria	FSP 5		350.00 €
NOTE:			<b>1.145.00 €</b>



<b>QUADRANTE</b>	<b>QUARTIERE</b>	<b>TIPO</b>
21	Centobuchi	AM
<b>DATA</b>	<b>UBICAZIONE</b>	<b>SCHEDA</b>
03/07/2024	Viale De Gasperi	<b>11e</b>



RILIEVO

TIPOLOGIA CRITICITÀ
CR1-03-Sconnessioni/buche nella pavimentazione
CR5-02-Segnaletica di orientamento inadeguata
CR5-03-Assenza guide artificiali/segnaletica podotattile percorso/servizio/dislivello
ANNOTAZIONI CRITICITÀ
Segnaletica di orientamento del percorso pedonale inadeguata e mancanza di segnalazione podotattile "percorso". Sconnessioni.



VALUTAZIONE COMPLESSIVA	PRIORITÀ
Accessibilità limitata	BASSA



PROGETTO

SOLUZIONI PRESTAZIONALI			COSTO STIMATO
FAM. SOLUZIONE	COD. SOLUZIONE	ABACO	
Ordinaria	FSP 1		165.00 €
Straordinaria	FSP 5	A	250.00 €
Straordinaria	FSP 5	C	380.00 €
NOTE:			<b>795.00 €</b>



<b>QUADRANTE</b>	<b>QUARTIERE</b>	<b>TIPO</b>
22	Centobuchi	AM
<b>DATA</b>	<b>UBICAZIONE</b>	<b>SCHEDA</b>
28/06/2024	Viale De Gasperi	<b>11f</b>



RILIEVO

TIPOLOGIA CRITICITÀ	
CR4-01-Parcheggio disabili inadeguato	
CR5-03-Assenza guide artificiali/segnaletica podotattile percorso/servizio/dislivello	
ANNOTAZIONI CRITICITÀ	
Parcheggio per disabili inadeguato per dimensioni errate. Mancanza di segnalazione podotattile degli attraversamenti e percorso.	



VALUTAZIONE COMPLESSIVA	PRIORITÀ
Accessibilità limitata	MEDIA



PROGETTO

SOLUZIONI PRESTAZIONALI			COSTO STIMATO
FAM. SOLUZIONE	COD. SOLUZIONE	ABACO	
Straordinaria	FSP 4		103.00 €
Straordinaria	FSP 5	C	570.00 €
NOTE:			<b>673.00 €</b>



<b>QUADRANTE</b>	<b>QUARTIERE</b>	<b>TIPO</b>
21	Centobuchi	AM
<b>DATA</b>	<b>UBICAZIONE</b>	<b>SCHEDA</b>
03/07/2024	Viale De Gasperi	<b>11g</b>



RILIEVO

TIPOLOGIA CRITICITÀ	
CR1-01-Assenza/carenza percorso pedonale protetto	
ANNOTAZIONI CRITICITÀ	
Assenza di percorso pedonale su parcheggi perimetrali - 25,00 ml.	



VALUTAZIONE COMPLESSIVA	PRIORITÀ
Accessibilità limitata	MEDIA



PROGETTO

SOLUZIONI PRESTAZIONALI			COSTO STIMATO
FAM. SOLUZIONE	COD. SOLUZIONE	ABACO	
Straordinaria	FSP 1	A+B+C	482.50 €

NOTE:	482.50 €
-------	----------




<b>QUADRANTE</b>	<b>QUARTIERE</b>	<b>TIPO</b>
21	Centobuchi	AM
<b>DATA</b>	<b>UBICAZIONE</b>	<b>SCHEDA</b>
03/07/2024	Viale De Gasperi	<b>12a</b>




RILIEVO

TIPOLOGIA CRITICITÀ
CR1-01-Assenza/carenza percorso pedonale protetto
CR4-03-Assenza delimitazione aree parcheggio
CR5-03-Assenza guide artificiali/segnaletica podotattile percorso/servizio/dislivello
ANNOTAZIONI CRITICITÀ
Assenza di percorso pedonale protetto lato nord parcheggio - 130,00 ml. Da prevedere una progettazione specifica.



VALUTAZIONE COMPLESSIVA	PRIORITÀ
Accessibilità limitata	MEDIA



PROGETTO

SOLUZIONI PRESTAZIONALI			COSTO STIMATO
FAM. SOLUZIONE	COD. SOLUZIONE	ABACO	
Straordinaria	FSP 1	A+B+C	619.00 €
Straordinaria	FSP 4		1.300.00 €
Straordinaria	FSP 5	C	570.00 €

NOTE: Da approfondire con progetto specifico **2.489.00 €**



<b>QUADRANTE</b>	<b>QUARTIERE</b>	<b>TIPO</b>
21	Centobuchi	AM
<b>DATA</b>	<b>UBICAZIONE</b>	<b>SCHEDA</b>
03/07/2024	Viale De Gasperi	<b>12b</b>



RILIEVO

TIPOLOGIA CRITICITÀ
CR4-01-Parcheggio disabili inadeguato
CR1-01-Assenza/carenza percorso pedonale protetto
CR2-11-Assenza/carenza scivolo di raccordo
ANNOTAZIONI CRITICITÀ
Parcheggio disabili inadeguato per segnaletica orizzontale insufficiente. Assenza percorso pedonale area parcheggio disabili e scivolo di raccordo dedicato al parcheggio per disabili inadeguato. Da prevedere una progettazione specifica.



VALUTAZIONE COMPLESSIVA	PRIORITÀ
Accessibilità limitata	MEDIA



PROGETTO

SOLUZIONI PRESTAZIONALI			COSTO STIMATO
FAM. SOLUZIONE	COD. SOLUZIONE	ABACO	
Straordinaria	FSP 4		103.00 €
Straordinaria	FSP 4		
Straordinaria	FSP 2	F+G+H+I	540.00 €
NOTE: Da approfondire con progetto specifico			643.00 €






<b>QUADRANTE</b>	<b>QUARTIERE</b>	<b>TIPO</b>
21	Centobuchi	AM
<b>DATA</b>	<b>UBICAZIONE</b>	<b>SCHEDA</b>
03/07/2024	Viale De Gasperi	<b>12c</b>



RILIEVO



PROGETTO



TIPOLOGIA CRITICITÀ
CR4-01-Parcheggio disabili inadeguato
CR1-01-Assenza/carenza percorso pedonale protetto
CR2-14-Scivolo/percorso con pendenza > 8%
ANNOTAZIONI CRITICITÀ
Parcheggio dedicato alla mamme in attesa inadeguato per assenza percorso pedonale dedicato. Scivolo di raccordo con pendenza maggiore all'8%. Da prevedere una progettazione specifica.

VALUTAZIONE COMPLESSIVA	PRIORITÀ
Accessibilità limitata	MEDIA

SOLUZIONI PRESTAZIONALI			COSTO STIMATO
FAM. SOLUZIONE	COD. SOLUZIONE	ABACO	
Straordinaria	FSP 4		103.00 €
Straordinaria	FSP 4		
Straordinaria	FSP 2	F+G+H+I	540.00 €

NOTE: Da approfondire con progetto specifico	<b>643.00 €</b>
--	-----------------



<b>QUADRANTE</b>	<b>QUARTIERE</b>	<b>TIPO</b>
21	Centobuchi	AM
<b>DATA</b>	<b>UBICAZIONE</b>	<b>SCHEDA</b>
03/07/2024	Viale De Gasperi	<b>12d</b>




RILIEVO



TIPOLOGIA CRITICITÀ
CR3-01-Attraversamento pedonale inadeguato/pericoloso
CR2-11-Assenza/carenza scivolo di raccordo
CR3-03-Assenza segnaletica podotattile dell'attraversamento
ANNOTAZIONI CRITICITÀ
Mancanza di scivoli di raccordo, attraversamenti pedonali tra i percorsi pedonali e mancanza di segnalazione podotattile "pericolo valicabile" degli attraversamenti (Isola centrale 4). Da prevedere una progettazione specifica.

VALUTAZIONE COMPLESSIVA	PRIORITÀ
Accessibilità limitata	MEDIA



PROGETTO

SOLUZIONI PRESTAZIONALI			COSTO STIMATO
FAM. SOLUZIONE	COD. SOLUZIONE	ABACO	
Straordinaria	FSP 3	A+B+C	4.000.00 €
Straordinaria	FSP 2	F+G+H+I	
Straordinaria	FSP 3	D	1.140.00 €

NOTE: Da approfondire con progetto specifico	<b>5.140.00 €</b>
--	-------------------



<b>QUADRANTE</b>	<b>QUARTIERE</b>	<b>TIPO</b>
21	Centobuchi	AM
<b>DATA</b>	<b>UBICAZIONE</b>	<b>SCHEDA</b>
03/07/2024	Viale De Gasperi	<b>13a</b>




RILIEVO

TIPOLOGIA CRITICITÀ
CR1-01-Assenza/carenza percorso pedonale protetto
CR5-03-Assenza guide artificiali/segnaletica podotattile percorso/servizio/dislivello
ANNOTAZIONI CRITICITÀ
Assenza di percorso pedonale protetto lato nord parcheggio - 80,00 ml (ambo i lati). Da prevedere una progettazione specifica.



VALUTAZIONE COMPLESSIVA	PRIORITÀ
Accessibilità limitata	MEDIA



PROGETTO

SOLUZIONI PRESTAZIONALI			COSTO STIMATO
FAM. SOLUZIONE	COD. SOLUZIONE	ABACO	
Straordinaria	FSP 1	A+B+C	658.00 €
Straordinaria	FSP 5	C	570.00 €

NOTE: Da approfondire con progetto specifico	<b>1.228.00 €</b>
--	-------------------



<b>QUADRANTE</b>	<b>QUARTIERE</b>	<b>TIPO</b>
16	Centobuchi	AM
<b>DATA</b>	<b>UBICAZIONE</b>	<b>SCHEDA</b>
06/07/2024	Via delle Magnolie	<b>13b</b>



RILIEVO



PROGETTO

TIPOLOGIA CRITICITÀ
CR2-01-Soglia>2cm
CR5-01-Assenza/carenza segnaletica di orientamento
ANNOTAZIONI CRITICITÀ
Soglia maggiore dei 2 cm consentiti per accesso alla pedana delle gradonate e mancanza di segnaletica di orientamento.

VALUTAZIONE COMPLESSIVA	PRIORITÀ
Accessibilità limitata	BASSA

SOLUZIONI PRESTAZIONALI			COSTO STIMATO
FAM. SOLUZIONE	COD. SOLUZIONE	ABACO	
Straordinaria	FSP2	A	720.00 €
Straordinaria	FSP5	A	115.00 €

NOTE:	<b>835.00 €</b>
-------	-----------------

DGR N. 320/2023 DDS N. 61/CDI/ 2023. FINANZIAMENTO STATALE DI CUI AL DPCM 10 OTTOBRE 2022 FINALIZZATO AD INCENTIVARE LA PROGETTAZIONE DEI PIANI PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE (P.E.B.A.)  
Architetto Fabio Varese



<b>QUADRANTE</b>	<b>QUARTIERE</b>	<b>TIPO</b>
16	Centobuchi	AM
<b>DATA</b>	<b>UBICAZIONE</b>	<b>SCHEDA</b>
06/07/2024	Via delle Magnolie	<b>13c</b>



RILIEVO

TIPOLOGIA CRITICITÀ	
CR4-02-Assenza/carenza parcheggi disabili	
CR4-03-Assenza delimitazione aree parcheggio	
CR1-01-Assenza/carenza percorso pedonale protetto	
CR1-03-Sconnessioni/buche nella pavimentazione	
CR1-05-Pavimentazione sdruciolevole	
ANNOTAZIONI CRITICITÀ	
Area parcheggio con assenza di tutte le dotazioni minime di circolazione. Da prevedere una progettazione specifica (si daranno comunque indicazioni di contabilità)	



VALUTAZIONE COMPLESSIVA	PRIORITÀ
Accessibilità limitata	ALTA



PROGETTO

SOLUZIONI PRESTAZIONALI			COSTO STIMATO
FAM. SOLUZIONE	COD. SOLUZIONE	ABACO	
Straordinaria	FSP4		103.00 €
Straordinaria	FSP4		1.840.00 €
Straordinaria	FSP1	A+B+C	684.00 €
Straordinaria	FSP1	G	- €
Straordinaria	FSP1		

NOTE: Da approfondire con progetto specifico	<b>2.627.00 €</b>
--	-------------------



<b>QUADRANTE</b>	<b>QUARTIERE</b>	<b>TIPO</b>
21	Centobuchi	AM
<b>DATA</b>	<b>UBICAZIONE</b>	<b>SCHEDA</b>
06/07/2024	Via delle Magnolie	<b>13d</b>



RILIEVO

TIPOLOGIA CRITICITÀ	
CR4-02-Assenza/carenza parcheggi disabili	
CR4-03-Assenza delimitazione aree parcheggio	
CR1-01-Assenza/carenza percorso pedonale protetto	
CR1-03-Sconnessioni/buche nella pavimentazione	
CR1-05-Pavimentazione sdruciolevole	
ANNOTAZIONI CRITICITÀ	
Area parcheggio con assenza di tutte le dotazioni minime di circolazione. Da prevedere una progettazione specifica (si daranno comunque indicazioni di contabilità)	

VALUTAZIONE COMPLESSIVA	PRIORITÀ
Accessibilità limitata	ALTA

PROGETTO

SOLUZIONI PRESTAZIONALI			COSTO STIMATO
FAM. SOLUZIONE	COD. SOLUZIONE	ABACO	
Straordinaria	FSP4		103.00 €
Straordinaria	FSP4		1.840.00 €
Straordinaria	FSP1	A+B+C	658.00 €
Straordinaria	FSP1	G	- €
Straordinaria	FSP1		

NOTE: Da approfondire con progetto specifico	<b>2.601.00 €</b>
--	-------------------





<b>QUADRANTE</b>	<b>QUARTIERE</b>	<b>TIPO</b>
21	Centobuchi	AM
<b>DATA</b>	<b>UBICAZIONE</b>	<b>SCHEDA</b>
06/07/2024	Via delle Magnolie	<b>13e</b>



RILIEVO

TIPOLOGIA CRITICITÀ
CR1-05-Pavimentazione sdruciolevole
CR1-03-Sconnessioni/buche nella pavimentazione
CR5-01-Assenza/carenza segnaletica di orientamento
ANNOTAZIONI CRITICITÀ
Assenza di segnaletica di orientamento, pavimentazione sdruciolevole e sconnessioni.



VALUTAZIONE COMPLESSIVA	PRIORITÀ
Accessibilità limitata	MEDIA



PROGETTO

SOLUZIONI PRESTAZIONALI			COSTO STIMATO
FAM. SOLUZIONE	COD. SOLUZIONE	ABACO	
Straordinaria	FSP1	G	- €
Straordinaria	FSP1		
Straordinaria	FSP5	A	115.00 €
NOTE:			115.00 €



<b>QUADRANTE</b>	<b>QUARTIERE</b>	<b>TIPO</b>
21	Centobuchi	AM
<b>DATA</b>	<b>UBICAZIONE</b>	<b>SCHEDA</b>
06/07/2024	Via delle Magnolie	<b>13f</b>




RILIEVO

TIPOLOGIA CRITICITÀ
CR2-01-Soglia>2cm
ANNOTAZIONI CRITICITÀ
Raccordo pista con piazzale brecciato inadeguato



VALUTAZIONE COMPLESSIVA	PRIORITÀ
Accessibilità limitata	MEDIA



PROGETTO

SOLUZIONI PRESTAZIONALI			COSTO STIMATO
FAM. SOLUZIONE	COD. SOLUZIONE	ABACO	
Straordinaria	FSP2	A	360.00 €

NOTE:	360.00 €
-------	----------



<b>QUADRANTE</b>	<b>QUARTIERE</b>	<b>TIPO</b>
21	Centobuchi	AM
<b>DATA</b>	<b>UBICAZIONE</b>	<b>SCHEDA</b>
06/07/2024	Via delle Magnolie	<b>13g</b>




RILIEVO



TIPOLOGIA CRITICITÀ
CR1-01-Assenza/carenza percorso pedonale protetto
CR1-05-Pavimentazione sdruciolevole
CR5-01-Assenza/carenza segnaletica di orientamento
ANNOTAZIONI CRITICITÀ
Mancanza di raccordo con percorso pedonale per assenza di percorso pedonale (da prevedere con progetto specifico - vedi scheda 13d)

VALUTAZIONE COMPLESSIVA	PRIORITÀ
Accessibilità limitata	MEDIA



PROGETTO

SOLUZIONI PRESTAZIONALI			COSTO STIMATO
FAM. SOLUZIONE	COD. SOLUZIONE	ABACO	
Straordinaria	FSP1	A+B+C	- €
Straordinaria	FSP1	G	- €
Straordinaria	FSP5	A	115.00 €

NOTE:	115.00 €
-------	----------




<b>QUADRANTE</b>	<b>QUARTIERE</b>	<b>TIPO</b>
21	Centobuchi	AM
<b>DATA</b>	<b>UBICAZIONE</b>	<b>SCHEDA</b>
03/07/2024	Viale De Gasperi	<b>14a</b>



RILIEVO



PROGETTO



TIPOLOGIA CRITICITÀ
CR2-13-Scivolo/percorso con pendenza 5% > 8%
CR2-06-Corrimano inadeguato
CR8-01-Manutenzione assente/insufficiente
ANNOTAZIONI CRITICITÀ
Corrimano inadeguato (non computato) e manutenzione insufficiente.

VALUTAZIONE COMPLESSIVA	PRIORITÀ
Accessibilità limitata	MEDIA

SOLUZIONI PRESTAZIONALI			COSTO STIMATO
FAM. SOLUZIONE	COD. SOLUZIONE	ABACO	
Straordinaria	FSP 2	M	- €
Straordinaria	FSP 2	M	
Ordinaria	FSP 8		460.00 €

NOTE:	460.00 €
-------	----------



<b>QUADRANTE</b>	<b>QUARTIERE</b>	<b>TIPO</b>
21	Centobuchi	AM
<b>DATA</b>	<b>UBICAZIONE</b>	<b>SCHEDA</b>
03/07/2024	Viale De Gasperi	<b>14b</b>



RILIEVO

TIPOLOGIA CRITICITÀ
CR5-01-Assenza/carenza segnaletica di orientamento
ANNOTAZIONI CRITICITÀ
Assenza di segnaletica di orientamento dei percorsi.



VALUTAZIONE COMPLESSIVA	PRIORITÀ
Accessibilità limitata	BASSA



PROGETTO

SOLUZIONI PRESTAZIONALI			COSTO STIMATO
FAM. SOLUZIONE	COD. SOLUZIONE	ABACO	
Straordinaria	FSP 5	A	115.00 €

NOTE:	115.00 €
-------	----------

DGR N. 440/2044 DDS N. 61/CDI/ 2044. FINANZIAMENTO STATALE DI CUI AL DPCM 10 OTTOBRE 2044 FINALIZZATO AD INCENTIVARE LA PROGETTAZIONE DEI PIANI PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE (P.E.B.A.)  
Architetto Fabio Varese



<b>QUADRANTE</b>	<b>QUARTIERE</b>	<b>TIPO</b>
21	Centobuchi	AM
<b>DATA</b>	<b>UBICAZIONE</b>	<b>SCHEDA</b>
03/07/2024	Viale De Gasperi	<b>14c</b>




RILIEVO



TIPOLOGIA CRITICITÀ
CR6-02-Panchina inadeguata/ammalorata/assente
ANNOTAZIONI CRITICITÀ
Panchine senza schienale e inaccessibili per mancanza di zona di avvicinamento per persone con sedia a ruote (almeno due panchine accessibili dislocate in posizione strategiche)

VALUTAZIONE COMPLESSIVA	PRIORITÀ
Accessibilità limitata	MEDIA



PROGETTO

SOLUZIONI PRESTAZIONALI			COSTO STIMATO
FAM. SOLUZIONE	COD. SOLUZIONE	ABACO	
Straordinaria	FSP 6	A	2.240.00 €

NOTE:	2.240.00 €
-------	------------

DGR N. 440/2044 DDS N. 61/CDI/ 2044. FINANZIAMENTO STATALE DI CUI AL DPCM 10 OTTOBRE 2044 FINALIZZATO AD INCENTIVARE LA PROGETTAZIONE DEI PIANI PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE (P.E.B.A.)  
Architetto Fabio Varese






<b>QUADRANTE</b>	<b>QUARTIERE</b>	<b>TIPO</b>
21	Centobuchi	AM
<b>DATA</b>	<b>UBICAZIONE</b>	<b>SCHEDA</b>
03/07/2024	Viale De Gasperi	<b>14d</b>



RILIEVO



PROGETTO



TIPOLOGIA CRITICITÀ
CR2-14-Scivolo/percorso con pendenza > 8%
CR2-07-Assenza corrimano su uno o entrambe i lati della scala/gradini/rampa/percorso
CR2-15-Assenza cordolo battiruota
ANNOTAZIONI CRITICITÀ
Assenza di cordolo battiruota e corrimano su percorso con pendenza superiore all'8%.

VALUTAZIONE COMPLESSIVA	PRIORITÀ
Accessibilità limitata	MEDIA

SOLUZIONI PRESTAZIONALI			COSTO STIMATO
FAM. SOLUZIONE	COD. SOLUZIONE	ABACO	
Straordinaria	FSP2	C	1.740.00 €
Straordinaria	FSP2	M	
Straordinaria	FSP1	E	2.560.00 €
NOTE:			4.300.00 €



<b>QUADRANTE</b>	<b>QUARTIERE</b>	<b>TIPO</b>
21	Centobuchi	AM
<b>DATA</b>	<b>UBICAZIONE</b>	<b>SCHEDA</b>
03/07/2024	Viale De Gasperi	<b>14e</b>



RILIEVO

**TIPOLOGIA CRITICITÀ**


CR5-03-Assenza guide artificiali/segnaletica podotattile percorso/servizio/dislivello



**ANNOTAZIONI CRITICITÀ**

Mancanza di segnalazione podotattile "cambio percorso" su percorso pedonale.

<b>VALUTAZIONE COMPLESSIVA</b>	<b>PRIORITÀ</b>
Accessibilità limitata	MEDIA



PROGETTO

<b>SOLUZIONI PRESTAZIONALI</b>			<b>COSTO STIMATO</b>
FAM. SOLUZIONE	COD. SOLUZIONE	ABACO	
Straordinaria	FSP5	C	285.00 €

<b>NOTE:</b>	<b>285.00 €</b>
--------------	-----------------



<b>QUADRANTE</b>	<b>QUARTIERE</b>	<b>TIPO</b>
21	Centobuchi	AM
<b>DATA</b>	<b>UBICAZIONE</b>	<b>SCHEDA</b>
03/07/2024	Via delle Magnolie	<b>15</b>



RILIEVO

TIPOLOGIA CRITICITÀ	
CR4-02-Assenza/carenza parcheggi disabili	
CR4-03-Assenza delimitazione aree parcheggio	
CR1-01-Assenza/carenza percorso pedonale protetto	
CR1-03-Sconnessioni/buche nella pavimentazione	
CR1-05-Pavimentazione sdruciolevole	
ANNOTAZIONI CRITICITÀ	
Area parcheggio con assenza di tutte le dotazioni minime di circolazione. Da prevedere una progettazione specifica (si daranno comunque indicazioni di contabilità)	



VALUTAZIONE COMPLESSIVA	PRIORITÀ
Accessibilità limitata	ALTA



PROGETTO

SOLUZIONI PRESTAZIONALI			COSTO STIMATO
FAM. SOLUZIONE	COD. SOLUZIONE	ABACO	
Straordinaria	FSP4		103.00 €
Straordinaria	FSP4		1.840.00 €
Straordinaria	FSP1	A+B+C	576.00 €
Straordinaria	FSP1	G	- €

NOTE: Da approfondire con progetto specifico	<b>2.519.00 €</b>
--	-------------------



<b>QUADRANTE</b>	<b>QUARTIERE</b>	<b>TIPO</b>
21	Centobuchi	AM
<b>DATA</b>	<b>UBICAZIONE</b>	<b>SCHEDA</b>
03/07/2024	Via delle Magnolie	<b>16a</b>




RILIEVO



PROGETTO

TIPOLOGIA CRITICITÀ
CR1-01-Assenza/carenza percorso pedonale protetto
CR1-03-Sconnessioni/buche nella pavimentazione
ANNOTAZIONI CRITICITÀ
Mancanza di percorso pedonale protetto - 35,00 ml. Sconnessioni.

VALUTAZIONE COMPLESSIVA	PRIORITÀ
Accessibilità limitata	MEDIA



SOLUZIONI PRESTAZIONALI			COSTO STIMATO
FAM. SOLUZIONE	COD. SOLUZIONE	ABACO	
Straordinaria	FSP1	A+B+C	495.50 €
Ordinaria	FSP 1		165.00 €

NOTE:	<b>660.50 €</b>
-------	-----------------



<b>QUADRANTE</b>	<b>QUARTIERE</b>	<b>TIPO</b>
21	Centobuchi	AM
<b>DATA</b>	<b>UBICAZIONE</b>	<b>SCHEDA</b>
03/07/2024	Via delle Magnolie	<b>16b</b>



RILIEVO

TIPOLOGIA CRITICITÀ
CR2-01-Soglia > 2cm
CR5-03-Assenza guide artificiali/segnaletica podotattile percorso/servizio/dislivello
CR9-01-Ostacolo generico
ANNOTAZIONI CRITICITÀ
Soglia maggiore dei 2 cm consentiti. Mancanza di segnalazione podotattile dello scivolo e ostacolo.



VALUTAZIONE COMPLESSIVA	PRIORITÀ
Accessibilità limitata	MEDIA



PROGETTO

SOLUZIONI PRESTAZIONALI			COSTO STIMATO
FAM. SOLUZIONE	COD. SOLUZIONE	ABACO	
Straordinaria	FSP2	A	360.00 €
Straordinaria	FSP5	C	95.00 €
Ordinario	FSP9		- €
NOTE:			<b>455.00 €</b>



<b>QUADRANTE</b>	<b>QUARTIERE</b>	<b>TIPO</b>
21	Centobuchi	AM
<b>DATA</b>	<b>UBICAZIONE</b>	<b>SCHEDA</b>
03/07/2024	Via delle Magnolie	<b>16c</b>



RILIEVO

TIPOLOGIA CRITICITÀ
CR1-01-Assenza/carenza percorso pedonale protetto
CR1-05-Pavimentazione sdruciolevole
ANNOTAZIONI CRITICITÀ
Assenza di percorso pedonale protetto - 60,00 ml. Pavimetazione a tratti sdruciolevole.



VALUTAZIONE COMPLESSIVA	PRIORITÀ
Accessibilità limitata	MEDIA



PROGETTO

SOLUZIONI PRESTAZIONALI			COSTO STIMATO
FAM. SOLUZIONE	COD. SOLUZIONE	ABACO	
Straordinaria	FSP1	A+B+C	528.00 €

NOTE:	528.00 €
-------	----------





<b>QUADRANTE</b>	<b>QUARTIERE</b>	<b>TIPO</b>
21	Centobuchi	AM
<b>DATA</b>	<b>UBICAZIONE</b>	<b>SCHEDA</b>
03/07/2024	Via delle Magnolie	<b>17</b>



RILIEVO

TIPOLOGIA CRITICITÀ
CR1-01-Assenza/carenza percorso pedonale protetto
CR1-05-Pavimentazione sdruciolevole
CR5-01-Assenza/carenza segnaletica di orientamento
CR5-03-Assenza guide artificiali/segnaletica podotattile percorso/servizio/dislivello
ANNOTAZIONI CRITICITÀ
Assenza di percorso pedonale protetto in tutto il parcheggio - 90,00 ml. Assenza di segnaletica di orientamento e segnalazione podotattile degli attraversamenti e percorsi.



VALUTAZIONE COMPLESSIVA	PRIORITÀ
Accessibilità limitata	MEDIA



PROGETTO

SOLUZIONI PRESTAZIONALI			COSTO STIMATO
FAM. SOLUZIONE	COD. SOLUZIONE	ABACO	
Straordinaria	FSP1	A+B+C	567.00 €
Ordinaria	FSP1		330.00 €
Straordinaria	FSP5	A	115.00 €
Straordinaria	FSP5	D	1.710.00 €
NOTE:			<b>2.722.00 €</b>



<b>QUADRANTE</b>	<b>QUARTIERE</b>	<b>TIPO</b>
21	Centobuchi	AM
<b>DATA</b>	<b>UBICAZIONE</b>	<b>SCHEDA</b>
03/07/2024	Via delle Magnolie	<b>18</b>



RILIEVO

TIPOLOGIA CRITICITÀ
CR6-02-Panchina inadeguata/ammalorata/assente
CR6-03-Giochi per bambini inadeguati/ammalorati
ANNOTAZIONI CRITICITÀ
Panchine con schienale inaccessibili per mancanza di zona di avvicinamento per persone con sedia a ruote. Giochi ammalorati con totale assenza di almeno un gioco accessibile. Assenza di pavimentazioni adeguate alle aree gioco. Da prevedere una progettazione specifica.



VALUTAZIONE COMPLESSIVA	PRIORITÀ
Accessibilità limitata	ALTA



PROGETTO

SOLUZIONI PRESTAZIONALI			COSTO STIMATO
FAM. SOLUZIONE	COD. SOLUZIONE	ABACO	
Straordinaria	FSP 6	A	2.160.00 €

NOTE: Da approfondire con progetto specifico	<b>2.160.00 €</b>
--	-------------------



<b>QUADRANTE</b>	<b>QUARTIERE</b>	<b>TIPO</b>
22	Centobuchi	AM
<b>DATA</b>	<b>UBICAZIONE</b>	<b>SCHEDA</b>
05/07/2024	Via Verga	<b>19a</b>



RILIEVO

TIPOLOGIA CRITICITÀ
CR1-04-Pavimentazione inadeguata per rilievi e fughe
CR1-01-Assenza/carenza percorso pedonale protetto
CR6-02-Panchina inadeguata/ammalorata/assente
ANNOTAZIONI CRITICITÀ
Panchine senza schienale e inaccessibili per mancanza di zona di avvicinamento per persone con sedia a ruote (almeno due). Assenza di pavimentazioni adeguate alle aree gioco e mancanza di percorso pedonale adeguato - 60,00 ml. Da prevedere una progettazione specifica (si daranno comunque indicazioni minime di contabilità)



VALUTAZIONE COMPLESSIVA	PRIORITÀ
Accessibilità limitata	ALTA



PROGETTO

SOLUZIONI PRESTAZIONALI			COSTO STIMATO
FAM. SOLUZIONE	COD. SOLUZIONE	ABACO	
Straordinaria	FSP1	G	4.200.00 €
Straordinaria	FSP1	A+B+C	
Straordinaria	FSP6	A	1.360.00 €
NOTE: Da approfondire con progetto specifico			<b>5.560.00 €</b>



<b>QUADRANTE</b>	<b>QUARTIERE</b>	<b>TIPO</b>
22	Centobuchi	AM
<b>DATA</b>	<b>UBICAZIONE</b>	<b>SCHEDA</b>
05/07/2024	Via Verga	<b>19b</b>



RILIEVO

TIPOLOGIA CRITICITÀ
CR6-03-Giochi per bambini inadeguati/ammalorati
CR5-01-Assenza/carenza segnaletica di orientamento
ANNOTAZIONI CRITICITÀ
Giochi ammalorati a servizio del parco Bau. Assenza di segnaletica adeguata ed inclusiva. Da prevedere una progettazione specifica.



VALUTAZIONE COMPLESSIVA	PRIORITÀ
Accessibilità limitata	ALTA



PROGETTO

SOLUZIONI PRESTAZIONALI			COSTO STIMATO
FAM. SOLUZIONE	COD. SOLUZIONE	ABACO	
Straordinaria	FSP6		- €
Straordinaria	FSP5	A	450.00 €

NOTE:	450.00 €
-------	----------



QUADRANTE	QUARTIERE	TIPO
16	Centobuchi	AM
DATA	UBICAZIONE	SCHEDA
05/07/2024	Via Verga	<b>20</b>




RILIEVO



TIPOLOGIA CRITICITÀ
CR1-01-Assenza/carenza percorso pedonale protetto
CR5-03-Assenza guide artificiali/segnaletica podotattile percorso/servizio/dislivello
CR3-01-Attraversamento pedonale inadeguato/pericoloso
ANNOTAZIONI CRITICITÀ
Assenza di percorso pedonale protetto a ridosso dei parcheggi - 170,00 ml. Assenza di attraversamenti pedonali e segnalazione podotattile adeguate (almeno 4).

VALUTAZIONE COMPLESSIVA	PRIORITÀ
Accessibilità limitata	MEDIA



PROGETTO

SOLUZIONI PRESTAZIONALI			COSTO STIMATO
FAM. SOLUZIONE	COD. SOLUZIONE	ABACO	
Straordinaria	FSP1	A+B+C	671.00 €
Straordinaria	FSP3	D	2.280.00 €
Straordinaria	FSP3	A+B+C	2.000.00 €
NOTE:			<b>4.951.00 €</b>





<b>QUADRANTE</b>	<b>QUARTIERE</b>	<b>TIPO</b>
21	Centobuchi	AM
<b>DATA</b>	<b>UBICAZIONE</b>	<b>SCHEDA</b>
05/07/2024	Viale De Gasperi	<b>21a</b>



RILIEVO

TIPOLOGIA CRITICITÀ
CR1-01-Assenza/carenza percorso pedonale protetto
CR4-03-Assenza delimitazione aree parcheggio
CR4-02-Assenza/carenza parcheggi disabili
ANNOTAZIONI CRITICITÀ
Assenza di percorso pedonale protetto a ridosso dei parcheggi - 100,00 ml. Assenza segnaletica orizzontale e parcheggi dedicati ai disabili.



VALUTAZIONE COMPLESSIVA	PRIORITÀ
Accessibilità limitata	MEDIA



PROGETTO

SOLUZIONI PRESTAZIONALI			COSTO STIMATO
FAM. SOLUZIONE	COD. SOLUZIONE	ABACO	
Straordinaria	FSP1	A+B+C	580.00 €
Straordinaria	FSP4	A	4.800.00 €
Straordinaria	FSP4	A	206.00 €
NOTE:			<b>5.586.00 €</b>





<b>QUADRANTE</b>	<b>QUARTIERE</b>	<b>TIPO</b>
21	Centobuchi	AM
<b>DATA</b>	<b>UBICAZIONE</b>	<b>SCHEDA</b>
05/07/2024	Viale De Gasperi	<b>21b</b>




RILIEVO

TIPOLOGIA CRITICITÀ
CR1-03-Sconnessioni/buche nella pavimentazione
CR4-02-Assenza/carenza parcheggi disabili
CR9-01-Ostacolo generico
ANNOTAZIONI CRITICITÀ
Carenza segnaletica parcheggio disabili, sconnessioni e ostacoli su percorso pedonale.



VALUTAZIONE COMPLESSIVA	PRIORITÀ
Accessibilità limitata	MEDIA



PROGETTO

SOLUZIONI PRESTAZIONALI			COSTO STIMATO
FAM. SOLUZIONE	COD. SOLUZIONE	ABACO	
Ordinaria	FSP 1		330.00 €
Straordinaria	FSP4	A	103.00 €
Ordinaria	FSP 9		- €
NOTE:			433.00 €




<b>QUADRANTE</b>	<b>QUARTIERE</b>	<b>TIPO</b>
23	Centobuchi	AM
<b>DATA</b>	<b>UBICAZIONE</b>	<b>SCHEDA</b>
05/07/2024	Via San Giacomo	<b>21c</b>



RILIEVO



PROGETTO



TIPOLOGIA CRITICITÀ
CR2-13-Scivolo/percorso con pendenza > 8%
CR2-07-Assenza corrimano su uno o entrambe i lati della scala/gradini/rampa/percorso
CR9-01-Ostacolo generico
ANNOTAZIONI CRITICITÀ
Scivolo con pendenza maggiore dell'8% con mancanza di parapetto almeno su di un lato e che ostacola il transito sul percorso pedonale. Si conterrà la realizzazione di uno scivolo adeguato con doppia rampa e pianerottolo fornito di corrimano.

VALUTAZIONE COMPLESSIVA	PRIORITÀ
Accessibilità limitata	MEDIA

SOLUZIONI PRESTAZIONALI			COSTO STIMATO
FAM. SOLUZIONE	COD. SOLUZIONE	ABACO	
Straordinaria	FSP2	F+G+H+I	2.500.00 €
Straordinaria	FSP2	M	
Ordinaria	FSP9		

NOTE:	2.500.00 €
-------	------------



<b>QUADRANTE</b>	<b>QUARTIERE</b>	<b>TIPO</b>
19	Centobuchi	AM
<b>DATA</b>	<b>UBICAZIONE</b>	<b>SCHEDA</b>
05/07/2024	Via San Giacomo	<b>22</b>



RILIEVO

TIPOLOGIA CRITICITÀ
CR1-01-Assenza/carenza percorso pedonale protetto
CR1-03-Sconnessioni/buche nella pavimentazione
CR4-03-Assenza delimitazione aree parcheggio
ANNOTAZIONI CRITICITÀ
Assenza di segnaletica orizzontale e percorso pedonale protetto - 17,00 ml. Sconnessioni.



VALUTAZIONE COMPLESSIVA	PRIORITÀ
Accessibilità limitata	BASSA



PROGETTO

SOLUZIONI PRESTAZIONALI			COSTO STIMATO
FAM. SOLUZIONE	COD. SOLUZIONE	ABACO	
Straordinaria	FSP1	A+B+C	472.10 €
Ordinaria	FSP1		330.00 €
Straordinaria	FSP4	A	170.00 €
NOTE:			<b>972.10 €</b>



<b>QUADRANTE</b>	<b>QUARTIERE</b>	<b>TIPO</b>
16	Centobuchi	AM
<b>DATA</b>	<b>UBICAZIONE</b>	<b>SCHEDA</b>
05/07/2024	Via San Giacomo	<b>23a</b>



RILIEVO

TIPOLOGIA CRITICITÀ
CR1-01-Assenza/carenza percorso pedonale protetto
CR4-02-Assenza/carenza parcheggi disabili



ANNOTAZIONI CRITICITÀ
Assenza di percorso pedonale protetto in tutto il parcheggio - 65,00 ml. Assenza di segnaletica di orientamento e segnalazione podotattile degli attraversamenti e percorsi. Mancanza di parcheggio disabili (almeno due).

VALUTAZIONE COMPLESSIVA	PRIORITÀ
Accessibilità limitata	MEDIA



PROGETTO

SOLUZIONI PRESTAZIONALI			COSTO STIMATO
FAM. SOLUZIONE	COD. SOLUZIONE	ABACO	
Straordinaria	FSP1	A+B+C	534.50 €
Straordinaria	FSP4		206.00 €

NOTE:	<b>740.50 €</b>
-------	-----------------

DGR N. 440/2044 DDS N. 67/CDI/ 2044. FINANZIAMENTO STATALE DI CUI AL DPCM 10 OTTOBRE 2044 FINALIZZATO AD INCENTIVARE LA PROGETTAZIONE DEI PIANI PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE (P.E.B.A.)  
Architetto Fabio Varese



<b>QUADRANTE</b>	<b>QUARTIERE</b>	<b>TIPO</b>
16	Centobuchi	AM
<b>DATA</b>	<b>UBICAZIONE</b>	<b>SCHEDA</b>
05/07/2024	Via San Giacomo	<b>23b</b>




RILIEVO

TIPOLOGIA CRITICITÀ
CR5-03-Assenza guide artificiali/segnaletica podotattile percorso/servizio/dislivello
CR1-03-Sconnessioni/buche nella pavimentazione
CR5-02-Segnaletica di orientamento inadeguata
CR2-13-Scivolo/percorso con pendenza 5% > 8%
ANNOTAZIONI CRITICITÀ
Assenza di segnaletica di orientamento e segnalazione podotattile degli attraversamenti e percorsi. Sconnessioni.



VALUTAZIONE COMPLESSIVA	PRIORITÀ
Accessibilità limitata	MEDIA



PROGETTO

SOLUZIONI PRESTAZIONALI			COSTO STIMATO
FAM. SOLUZIONE	COD. SOLUZIONE	ABACO	
Straordinaria	FSP5	D	1.710.00 €
Ordinaria	FSP1		165.00 €
Straordinaria	FSP5		150.00 €

NOTE:	<b>2.025.00 €</b>
-------	-------------------



<b>QUADRANTE</b>	<b>QUARTIERE</b>	<b>TIPO</b>
12	Centobuchi	AM
<b>DATA</b>	<b>UBICAZIONE</b>	<b>SCHEDA</b>
06/07/2024	Via Colle gioioso	<b>24</b>



RILIEVO

TIPOLOGIA CRITICITÀ
CR2-13-Scivolo/percorso con pendenza 5% > 8%
CR1-01-Assenza/carenza percorso pedonale protetto
ANNOTAZIONI CRITICITÀ
Assenza di percorso pedonale a servizio del parcheggio - 50,00 ml.



VALUTAZIONE COMPLESSIVA	PRIORITÀ
Accessibilità limitata	MEDIA



PROGETTO

SOLUZIONI PRESTAZIONALI			COSTO STIMATO
FAM. SOLUZIONE	COD. SOLUZIONE	ABACO	
Straordinaria	FSP2		515.00 €
Straordinaria	FSP1	A+B+C	

NOTE:	<b>515.00 €</b>
-------	-----------------





<b>QUADRANTE</b>	<b>QUARTIERE</b>	<b>TIPO</b>
16	Centobuchi	AM
<b>DATA</b>	<b>UBICAZIONE</b>	<b>SCHEDA</b>
06/07/2024	Via San Giacomo	<b>25</b>



RILIEVO

TIPOLOGIA CRITICITÀ
CR1-01-Assenza/carenza percorso pedonale protetto
CR1-05-Pavimentazione sdruciolevole
CR8-01-Manutenzione assente/insufficiente
CR4-02-Assenza/carenza parcheggi disabili
ANNOTAZIONI CRITICITÀ
Mancanza di percorso pedonale protetto su parcheggio - 30,00 ml. Parcheggio per disabili assente. Pavimentazione sdruciolevole e manutenzione insufficiente.



VALUTAZIONE COMPLESSIVA	PRIORITÀ
Accessibilità limitata	MEDIA



PROGETTO

SOLUZIONI PRESTAZIONALI			COSTO STIMATO
FAM. SOLUZIONE	COD. SOLUZIONE	ABACO	
Straordinaria	FSP1	A+B+C	465.00 €
Straordinaria	FSP1		330.00 €
Ordinaria	FSP1		
Straordinaria	FSP4		103.00 €
<b>NOTE:</b>			<b>898.00 €</b>



<b>QUADRANTE</b>	<b>QUARTIERE</b>	<b>TIPO</b>
16	Centobuchi	AM
<b>DATA</b>	<b>UBICAZIONE</b>	<b>SCHEDA</b>
07/07/2024	Via San Giacomo	<b>26a</b>



RILIEVO

TIPOLOGIA CRITICITÀ
CR5-01-Assenza/carenza segnaletica di orientamento
CR2-11-Assenza/carenza scivolo di raccordo
CR1-03-Sconnessioni/buche nella pavimentazione
CR8-01-Manutenzione assente/insufficiente
CR5-03-Assenza guide artificiali/segnaletica podotattile percorso/servizio/dislivello
ANNOTAZIONI CRITICITÀ
Percorsi pedonali all'interno del parco con sconnessioni e manutenzione insufficiente diffusa. Assenza di segnaletica di orientamento, segnalazione podotattile "percorso" per i diversi cambi di direzione e assenza di mappa visuotattile. Mancanza di piazzole di sosta pavimentate e assenza di funzione dedicata dell'area. Da prevedere una progettazione specifica



VALUTAZIONE COMPLESSIVA	PRIORITÀ
Accessibilità limitata	MEDIA



PROGETTO

SOLUZIONI PRESTAZIONALI			COSTO STIMATO
FAM. SOLUZIONE	COD. SOLUZIONE	ABACO	

NOTE: Da approfondire con progetto specifico - €



<b>QUADRANTE</b>	<b>QUARTIERE</b>	<b>TIPO</b>
16	Centobuchi	AM
<b>DATA</b>	<b>UBICAZIONE</b>	<b>SCHEDA</b>
07/07/2024	Via San Giacomo	<b>26b</b>



RILIEVO

TIPOLOGIA CRITICITÀ
CR5-01-Assenza/carenza segnaletica di orientamento
CR2-11-Assenza/carenza scivolo di raccordo
CR1-03-Sconnessioni/buche nella pavimentazione
CR8-01-Manutenzione assente/insufficiente
CR5-03-Assenza guide artificiali/segnaletica podotattile percorso/servizio/dislivello
ANNOTAZIONI CRITICITÀ
Percorsi pedonali all'interno del parco con sconnessioni e manutenzione insufficiente diffusa. Assenza di segnaletica di orientamento, segnalazione podotattile "percorso" per i diversi cambi di direzione e assenza di mappa visuotattile. Mancanza di piazzole di sosta pavimentate e assenza di funzione dedicata dell'area. Da prevedere una progettazione specifica



VALUTAZIONE COMPLESSIVA	PRIORITÀ
Accessibilità limitata	MEDIA



PROGETTO

SOLUZIONI PRESTAZIONALI			COSTO STIMATO
FAM. SOLUZIONE	COD. SOLUZIONE	ABACO	

NOTE: Da approfondire con progetto specifico - €



<b>QUADRANTE</b>	<b>QUARTIERE</b>	<b>TIPO</b>
16	Centobuchi	AM
<b>DATA</b>	<b>UBICAZIONE</b>	<b>SCHEDA</b>
07/07/2024	Via San Giacomo	<b>26c</b>



RILIEVO

TIPOLOGIA CRITICITÀ
CR8-01-Manutenzione assente/insufficiente
CR5-02-Segnaletica di orientamento inadeguata
CR5-06-Arredo urbano generico inadeguato/ammalorato/assente
ANNOTAZIONI CRITICITÀ
Percorsi pedonali all'interno del parco con manutenzione insufficiente diffusa. Assenza di segnaletica di orientamento, mancanza di piazzole di sosta pavimentate con panchine. Da prevedere una progettazione specifica



VALUTAZIONE COMPLESSIVA	PRIORITÀ
Accessibilità limitata	MEDIA



PROGETTO

SOLUZIONI PRESTAZIONALI			COSTO STIMATO
FAM. SOLUZIONE	COD. SOLUZIONE	ABACO	

NOTE: Da approfondire con progetto specifico

- €



<b>QUADRANTE</b>	<b>QUARTIERE</b>	<b>TIPO</b>
16	Centobuchi	AM
<b>DATA</b>	<b>UBICAZIONE</b>	<b>SCHEDA</b>
07/07/2024	Via San Giacomo	<b>26d</b>



RILIEVO

TIPOLOGIA CRITICITÀ
CR8-01-Manutenzione assente/insufficiente
CR1-03-Sconnessioni/buche nella pavimentazione
CR5-01-Assenza/carenza segnaletica di orientamento
CR5-06-Arredo urbano generico inadeguato/ammalorato/assente
ANNOTAZIONI CRITICITÀ
Percorsi pedonali all'interno del parco con manutenzione insufficiente diffusa. Assenza di segnaletica di orientamento, piazzola di sosta pavimentata senza panchina e funzione dedicata. Da prevedere una progettazione specifica



VALUTAZIONE COMPLESSIVA	PRIORITÀ
Accessibilità limitata	MEDIA



PROGETTO

SOLUZIONI PRESTAZIONALI			COSTO STIMATO
FAM. SOLUZIONE	COD. SOLUZIONE	ABACO	

NOTE: Da approfondire con progetto specifico - €





QUADRANTE	QUARTIERE	TIPO
16	Centobuchi	AM
DATA	UBICAZIONE	SCHEDA
07/07/2024	Via San Giacomo	<b>27a</b>



RILIEVO

TIPOLOGIA CRITICITÀ
CR8-01-Manutenzione assente/insufficiente
CR1-01-Assenza/carenza percorso pedonale protetto
CR5-02-Segnaletica di orientamento inadeguata
CR4-03-Assenza delimitazione aree parcheggio
ANNOTAZIONI CRITICITÀ
Mancanza di percorso pedonale protetto su parcheggio - 40,00 ml (ambo i lati). Parcheggio per disabili assente. Manutenzione insufficiente e carenza di segnaletica di orientamento.



VALUTAZIONE COMPLESSIVA	PRIORITÀ
Accessibilità limitata	MEDIA



PROGETTO

SOLUZIONI PRESTAZIONALI			COSTO STIMATO
FAM. SOLUZIONE	COD. SOLUZIONE	ABACO	
Ordinaria	FSP8		230.00 €
Straordinaria	FSP1	A+B+C	554.00 €
Straordinaria	FSP5	A	115.00 €
Straordinaria	FSP4		1.280.00 €
NOTE:			<b>2.179.00 €</b>





<b>QUADRANTE</b>	<b>QUARTIERE</b>	<b>TIPO</b>
16	Centobuchi	AM
<b>DATA</b>	<b>UBICAZIONE</b>	<b>SCHEDA</b>
07/07/2024	Via San Giacomo	<b>27b</b>



RILIEVO

TIPOLOGIA CRITICITÀ
CR8-01-Manutenzione assente/insufficiente
CR5-01-Assenza/carenza segnaletica di orientamento
CR1-03-Sconnessioni/buche nella pavimentazione
ANNOTAZIONI CRITICITÀ
Sconnessioni diffuse e manutenzione insufficiente. Segnaletica orizzontale carente.



VALUTAZIONE COMPLESSIVA	PRIORITÀ
Accessibilità limitata	MEDIA



PROGETTO

SOLUZIONI PRESTAZIONALI			COSTO STIMATO
FAM. SOLUZIONE	COD. SOLUZIONE	ABACO	
Ordinaria	FSP8		230.00 €
Straordinaria	FSP5		115.00 €
Ordinaria	FSP1		330.00 €
NOTE:			<b>675.00 €</b>



<b>QUADRANTE</b>	<b>QUARTIERE</b>	<b>TIPO</b>
10	Cimitero/S. Giacomo	AM
<b>DATA</b>	<b>UBICAZIONE</b>	<b>SCHEDA</b>
08/07/2024	Strada Provinciale 54	<b>28a</b>



RILIEVO

TIPOLOGIA CRITICITÀ
CR1-01-Assenza/carenza percorso pedonale protetto
CR1-03-Sconnessioni/buche nella pavimentazione
CR2-13-Scivolo/percorso con pendenza 5% > 8%
ANNOTAZIONI CRITICITÀ
Mancanza di percorso pedonale protetto su parcheggio - 40,00 ml (ambo i lati). Sconnessioni.



VALUTAZIONE COMPLESSIVA	PRIORITÀ
Accessibilità limitata	MEDIA



PROGETTO

SOLUZIONI PRESTAZIONALI			COSTO STIMATO
FAM. SOLUZIONE	COD. SOLUZIONE	ABACO	
Straordinaria	FSP1	A+B+C	554.00 €
Ordinaria	FSP1		165.00 €
Straordinaria	FSP2		- €
NOTE:			719.00 €



QUADRANTE	QUARTIERE	TIPO
10	Cimitero/S. Giacomo	AM
DATA	UBICAZIONE	SCHEDA
08/07/2024	Strada Provinciale 54	<b>28b</b>



RILIEVO

TIPOLOGIA CRITICITÀ
CR4-01-Parcheggio disabili inadeguato
CR9-01-Ostacolo generico
CR1-03-Sconnessioni/buche nella pavimentazione
ANNOTAZIONI CRITICITÀ
Parcheggio per disabili inadeguato. Ostacoli e sconnessioni.



VALUTAZIONE COMPLESSIVA	PRIORITÀ
Accessibilità limitata	MEDIA



PROGETTO

SOLUZIONI PRESTAZIONALI			COSTO STIMATO
FAM. SOLUZIONE	COD. SOLUZIONE	ABACO	
Straordinaria	FSP4		103.00 €
Ordinaria	FSP9		- €
Ordinaria	FSP1		165.00 €
NOTE:			<b>268.00 €</b>

DGR N. 320/2023 DDS N. 61/CDI/ 2023. FINANZIAMENTO STATALE DI CUI AL DPCM 10 OTTOBRE 2022 FINALIZZATO AD INCENTIVARE LA PROGETTAZIONE DEI PIANI PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE (P.E.B.A.)  
Architetto Fabio Varese



QUADRANTE	QUARTIERE	TIPO
10	Cimitero/S. Giacomo	AM
DATA	UBICAZIONE	SCHEDA
08/07/2024	Strada Provinciale 54	<b>28c</b>



RILIEVO

TIPOLOGIA CRITICITÀ	
CR2-13-Scivolo/percorso con pendenza 5% > 8%	
CR1-03-Sconnessioni/buche nella pavimentazione	
CR1-01-Assenza/carenza percorso pedonale protetto	
CR5-01-Assenza/carenza segnaletica di orientamento	
CR5-03-Assenza guide artificiali/segnaletica podotattile percorso/servizio/dislivello	
ANNOTAZIONI CRITICITÀ	
Mancanza di percorso pedonale protetto su parcheggio - 8,00 ml. Sconnessioni, mancanza di segnaletica di orientamento e segnalazione podotattile "percorso".	

VALUTAZIONE COMPLESSIVA	PRIORITÀ
Accessibilità limitata	MEDIA



PROGETTO

SOLUZIONI PRESTAZIONALI			COSTO STIMATO
FAM. SOLUZIONE	COD. SOLUZIONE	ABACO	
Straordinaria	FSP2		- €
Ordinaria	FSP1		165.00 €
Straordinaria	FSP5	A	115.00 €
Straordinaria	FSP5	C	760.00 €

NOTE:	<b>1.040.00 €</b>
-------	-------------------



<b>QUADRANTE</b>	<b>QUARTIERE</b>	<b>TIPO</b>
10	Cimitero/S. Giacomo	AM
<b>DATA</b>	<b>UBICAZIONE</b>	<b>SCHEDA</b>
08/07/2024	Strada Provinciale 54	<b>28d</b>



RILIEVO

TIPOLOGIA CRITICITÀ
CR1-01-Assenza/carenza percorso pedonale protetto
CR1-03-Sconnessioni/buche nella pavimentazione
CR5-01-Assenza/carenza segnaletica di orientamento
CR5-03-Assenza guide artificiali/segnaletica podotattile percorso/servizio/dislivello
ANNOTAZIONI CRITICITÀ
Mancanza di percorso pedonale protetto su parcheggio - 40,00 ml. Sconnessioni, mancanza di segnaletica di orientamento e segnalazione podotattile "percorso".



VALUTAZIONE COMPLESSIVA	PRIORITÀ
Accessibilità limitata	MEDIA



PROGETTO

SOLUZIONI PRESTAZIONALI			COSTO STIMATO
FAM. SOLUZIONE	COD. SOLUZIONE	ABACO	
Straordinaria	FSP1	A+B+C	502.00 €
Ordinaria	FSP1		165.00 €
Straordinaria	FSP5	A	115.00 €
Straordinaria	FSP5	C	760.00 €
NOTE:			1.542.00 €





<b>QUADRANTE</b>	<b>QUARTIERE</b>	<b>TIPO</b>
10	Cimitero/S. Giacomo	AM
<b>DATA</b>	<b>UBICAZIONE</b>	<b>SCHEDA</b>
08/07/2024	Strada Provinciale 54	<b>28e</b>



RILIEVO

TIPOLOGIA CRITICITÀ
CR1-01-Assenza/carenza percorso pedonale protetto
CR1-03-Sconnessioni/buche nella pavimentazione
CR2-13-Scivolo/percorso con pendenza 5% > 8%
ANNOTAZIONI CRITICITÀ
Mancanza di percorso pedonale protetto su parcheggio - 50,00 ml. Sconnessioni.



VALUTAZIONE COMPLESSIVA	PRIORITÀ
Accessibilità limitata	MEDIA



PROGETTO

SOLUZIONI PRESTAZIONALI			COSTO STIMATO
FAM. SOLUZIONE	COD. SOLUZIONE	ABACO	
Straordinaria	FSP1	A+B+C	515.00 €
Ordinaria	FSP1		165.00 €
Straordinaria	FSP2		- €
NOTE:			680.00 €





<b>QUADRANTE</b>	<b>QUARTIERE</b>	<b>TIPO</b>
10	Cimitero/S. Giacomo	AM
<b>DATA</b>	<b>UBICAZIONE</b>	<b>SCHEDA</b>
08/07/2024	Strada Provinciale 54	<b>28f</b>



RILIEVO

TIPOLOGIA CRITICITÀ
CR1-01-Assenza/carenza percorso pedonale protetto
CR1-03-Sconnessioni/buche nella pavimentazione
CR2-13-Scivolo/percorso con pendenza 5% > 8%
ANNOTAZIONI CRITICITÀ
Mancanza di percorso pedonale protetto su parcheggio - 40,00 ml. Sconnessioni.



VALUTAZIONE COMPLESSIVA	PRIORITÀ
Accessibilità limitata	MEDIA



PROGETTO

SOLUZIONI PRESTAZIONALI			COSTO STIMATO
FAM. SOLUZIONE	COD. SOLUZIONE	ABACO	
Straordinaria	FSP1	A+B+C	502.00 €
Ordinaria	FSP1		165.00 €
Straordinaria	FSP2		- €
NOTE:			667.00 €



<b>QUADRANTE</b>	<b>QUARTIERE</b>	<b>TIPO</b>
10	Cimitero/S. Giacomo	AM
<b>DATA</b>	<b>UBICAZIONE</b>	<b>SCHEDA</b>
08/07/2024	Strada Provinciale 54	<b>28g</b>



RILIEVO

TIPOLOGIA CRITICITÀ
CR1-01-Assenza/carenza percorso pedonale protetto
CR1-03-Sconnessioni/buche nella pavimentazione
CR5-01-Assenza/carenza segnaletica di orientamento
CR5-03-Assenza guide artificiali/segnaletica podotattile percorso/servizio/dislivello
ANNOTAZIONI CRITICITÀ
Mancanza di percorso pedonale protetto su parcheggio - 30,00 ml. Sconnessioni, mancanza di segnaletica di orientamento e segnalazione podotattile "percorso".



VALUTAZIONE COMPLESSIVA	PRIORITÀ
Accessibilità limitata	MEDIA



PROGETTO

SOLUZIONI PRESTAZIONALI			COSTO STIMATO
FAM. SOLUZIONE	COD. SOLUZIONE	ABACO	
Straordinaria	FSP1	A+B+C	502.00 €
Ordinaria	FSP1		165.00 €
Straordinaria	FSP5	A	115.00 €
Straordinaria	FSP5	C	760.00 €
NOTE:			1.542.00 €



<b>QUADRANTE</b>	<b>QUARTIERE</b>	<b>TIPO</b>
10	Cimitero/S. Giacomo	AM
<b>DATA</b>	<b>UBICAZIONE</b>	<b>SCHEDA</b>
08/07/2024	Strada Provinciale 54	<b>28h</b>



RILIEVO

TIPOLOGIA CRITICITÀ
CR4-01-Parcheggio disabili inadeguato
ANNOTAZIONI CRITICITÀ
Parcheggio disabili inadeguato.



VALUTAZIONE COMPLESSIVA	PRIORITÀ
Accessibilità limitata	MEDIA



PROGETTO

SOLUZIONI PRESTAZIONALI			COSTO STIMATO
FAM. SOLUZIONE	COD. SOLUZIONE	ABACO	
Straordinaria	FSP4		103.00 €

NOTE:	103.00 €
-------	----------



<b>QUADRANTE</b>	<b>QUARTIERE</b>	<b>TIPO</b>
10	Cimitero/S. Giacomo	AM
<b>DATA</b>	<b>UBICAZIONE</b>	<b>SCHEDA</b>
08/07/2024	Strada Provinciale 54	<b>28i</b>



RILIEVO

TIPOLOGIA CRITICITÀ
CR3-03-Assenza segnalazione podotattile dell'attraversamento
CR2-12-Contropendenza su percorso
CR1-03-Sconnessioni/buche nella pavimentazione
CR2-14-Scivolo/percorso con pendenza > 8%
ANNOTAZIONI CRITICITÀ
Mancanza di segnalazione podotattile "pericolo valicabile" attraversamento pedonale. Mancanza di parapetto su prima parte del percorso prima dell'attraversamento per contropendenza e pendenza dell'8% consentito. Sconnessioni.



VALUTAZIONE COMPLESSIVA	PRIORITÀ
Accessibilità limitata	MEDIA



PROGETTO

SOLUZIONI PRESTAZIONALI			COSTO STIMATO
FAM. SOLUZIONE	COD. SOLUZIONE	ABACO	
Straordinaria	FSP3	D	380.00 €
Straordinaria	FSP2		
Ordinaria	FSP1		165.00 €
Straordinaria	FSP2	C	522.00 €
Straordinaria	FSP2	M	
NOTE:			1.067.00 €




<b>QUADRANTE</b>	<b>QUARTIERE</b>	<b>TIPO</b>
10	Cimitero/S. Giacomo	AM
<b>DATA</b>	<b>UBICAZIONE</b>	<b>SCHEDA</b>
08/07/2024	Strada Provinciale 54	<b>281</b>



RILIEVO

TIPOLOGIA CRITICITÀ	
CR1-01-Assenza/carenza percorso pedonale protetto	
CR1-05-Pavimentazione sdruciolevole	
CR1-04-Pavimentazione inadeguata per rilievi e fughe	
CR4-03-Assenza delimitazione aree parcheggio	
CR5-01-Assenza/carenza segnaletica di orientamento	
ANNOTAZIONI CRITICITÀ	
Area parcheggio con assenza di tutte le dotazioni minime di circolazione. Da prevedere una progettazione specifica	

VALUTAZIONE COMPLESSIVA	PRIORITÀ
Accessibilità limitata	MEDIA



PROGETTO

SOLUZIONI PRESTAZIONALI			COSTO STIMATO
FAM. SOLUZIONE	COD. SOLUZIONE	ABACO	

NOTE: Da approfondire con progetto specifico - €



QUADRANTE	QUARTIERE	TIPO
10	Cimitero/S. Giacomo	AM
DATA	UBICAZIONE	SCHEDA
08/07/2024	Strada Provinciale 54	<b>28m</b>



RILIEVO

TIPOLOGIA CRITICITÀ
CR1-03-Sconnessioni/buche nella pavimentazione
CR2-13-Scivolo/percorso con pendenza 5% > 8%
CR2-10-Assenza/inadeguato parapetto su dislivello/percorso
CR2-07-Assenza corrimano su uno o entrambe i lati della scala/gradini/rampa/percorso
ANNOTAZIONI CRITICITÀ
Percorso con rampa compresa tra il 5% e l'8% in assenza di parapetto/corrimano almeno su di un lato.



VALUTAZIONE COMPLESSIVA	PRIORITÀ
Accessibilità limitata	MEDIA



PROGETTO

SOLUZIONI PRESTAZIONALI			COSTO STIMATO
FAM. SOLUZIONE	COD. SOLUZIONE	ABACO	
Ordinaria	FSP1		165.00 €
Straordinaria	FSP2	M	632.00 €
Straordinaria	FSP2		
Straordinaria	FSP2		
NOTE:			797.00 €






QUADRANTE	QUARTIERE	TIPO
10	Cimitero/S. Giacomo	AM
DATA	UBICAZIONE	SCHEDA
08/07/2024	Strada Provinciale 54	<b>28n</b>



RILIEVO

TIPOLOGIA CRITICITÀ
CR1-01-Assenza/carenza percorso pedonale protetto
CR1-03-Sconnessioni/buche nella pavimentazione
CR4-03-Assenza delimitazione aree parcheggio
CR2-12-Contropendenza su percorso
CR5-01-Assenza/carenza segnaletica di orientamento
ANNOTAZIONI CRITICITÀ
Mancanza di percorso pedonale protetto su parcheggio - 45,00 ml (ambo i lati). Mancanza di segnaletica orizzontale dei parcheggi e di orientamento. Sconnessioni.

VALUTAZIONE COMPLESSIVA	PRIORITÀ
<b>Accessibilità limitata</b>	<b>MEDIA</b>



PROGETTO

SOLUZIONI PRESTAZIONALI			COSTO STIMATO
FAM. SOLUZIONE	COD. SOLUZIONE	ABACO	
Straordinaria	FSP1	A+B+C	<b>508.50 €</b>
Ordinaria	FSP1		<b>165.00 €</b>
Straordinaria	FSP4		<b>440.00 €</b>
Straordinaria	FSP5	A	<b>115.00 €</b>
<b>NOTE:</b>			<b>1.228.50 €</b>



<b>QUADRANTE</b>	<b>QUARTIERE</b>	<b>TIPO</b>
10	Cimitero/S. Giacomo	AM
<b>DATA</b>	<b>UBICAZIONE</b>	<b>SCHEDA</b>
08/07/2024	Strada Provinciale 54	<b>280</b>



RILIEVO

TIPOLOGIA CRITICITÀ	
CR1-01-Assenza/carenza percorso pedonale protetto	
CR2-01-Soglia>2cm	
CR1-03-Sconnessioni/buche nella pavimentazione	
CR2-06-Corrimano inadeguato	
CR2-03-Gradini irregolari/sconnessi	
ANNOTAZIONI CRITICITÀ	
Servizi igienici per disabili inadeguati per soglia maggiore dei 2 cm consentiti e mancanza di percorso protetto per raggiungerli. Servizi igienici su piano rialzato con corrimano inadeguato e gradini sconnessi.	



VALUTAZIONE COMPLESSIVA	PRIORITÀ
Accessibilità limitata	MEDIA



PROGETTO

SOLUZIONI PRESTAZIONALI			COSTO STIMATO
FAM. SOLUZIONE	COD. SOLUZIONE	ABACO	
Straordinaria	FSP1	A+B+C	469.50 €
Straordinaria	FSP2	A	180.00 €
Ordinaria	FSP1		165.00 €
Straordinaria	FSP2	M	261.00 €
Straordinaria	FSP2		150.00 €
NOTE:			1.225.50 €



QUADRANTE	QUARTIERE	TIPO
10	Cimitero/S. Giacomo	AM
DATA	UBICAZIONE	SCHEDA
08/07/2024	Strada Provinciale 54	<b>28p</b>



RILIEVO

PROGETTO

TIPOLOGIA CRITICITÀ
CR1-01-Assenza/carenza percorso pedonale protetto
CR2-13-Scivolo/percorso con pendenza 5% > 8%
CR1-03-Sconnessioni/buche nella pavimentazione
CR5-06-Arredo urbano generico inadeguato/ammalorato/assente
CR2-10-Assenza/inadeguato parapetto su dislivello/percorso
ANNOTAZIONI CRITICITÀ
Mancanza di percorso pedonale protetto su parcheggio - 15,00 ml . Arredi e parapetti inadeguati. Forti sconnessioni. (Le panchine sono senza schienale e di difficile utilizzo per posizione inadeguata - non saranno conteggiate nel calcolo). Il parapetto è inadeguato e andrebbe sostituito o modificato con costi importanti - non sarà conteggiato nel calcolo)

VALUTAZIONE COMPLESSIVA	PRIORITÀ
<b>Accessibilità limitata</b>	<b>MEDIA</b>

SOLUZIONI PRESTAZIONALI			COSTO STIMATO
FAM. SOLUZIONE	COD. SOLUZIONE	ABACO	
Straordinaria	FSP1	A+B+C	<b>469.50 €</b>
Straordinaria	FSP2		- €
Straordinaria	FSP1		<b>495.00 €</b>
Straordinaria	FSP6	A	- €
Straordinaria	FSP2	M	- €
<b>NOTE:</b>			<b>964.50 €</b>



<b>QUADRANTE</b>	<b>QUARTIERE</b>	<b>TIPO</b>
10	Cimitero/S. Giacomo	AM
<b>DATA</b>	<b>UBICAZIONE</b>	<b>SCHEDA</b>
08/07/2024	Strada Provinciale 54	<b>28q</b>



RILIEVO

TIPOLOGIA CRITICITÀ	
CR2-12-Contropendenza su percorso	
CR2-13-Scivolo/percorso con pendenza 5% > 8%	
CR1-03-Sconnessioni/buche nella pavimentazione	
CR1-01-Assenza/carenza percorso pedonale protetto	
CR4-03-Assenza delimitazione aree parcheggio	
ANNOTAZIONI CRITICITÀ	
Mancanza di percorso pedonale protetto su parcheggio - 10,00 ml. Forti sconnessioni. Contropendenze e assenza di segnaletica delimitazione dei parcheggi.	



VALUTAZIONE COMPLESSIVA	PRIORITÀ
Accessibilità limitata	MEDIA



PROGETTO

SOLUZIONI PRESTAZIONALI			COSTO STIMATO
FAM. SOLUZIONE	COD. SOLUZIONE	ABACO	
Straordinaria	FSP2		- €
Straordinaria	FSP2		- €
Straordinaria	FSP1		330.00 €
Straordinaria	FSP1	A+B+C	463.00 €
NOTE:			793.00 €



QUADRANTE	QUARTIERE	TIPO
10	Cimitero/S. Giacomo	AM
DATA	UBICAZIONE	SCHEDA
08/07/2024	Strada Provinciale 54	<b>28r</b>



RILIEVO

PROGETTO

TIPOLOGIA CRITICITÀ
CR1-01-Assenza/carenza percorso pedonale protetto
CR1-03-Sconnessioni/buche nella pavimentazione
CR2-13-Scivolo/percorso con pendenza 5% > 8%
CR4-01-Parcheggio disabili inadeguato
ANNOTAZIONI CRITICITÀ
Mancanza di percorso pedonale protetto su parcheggio - 10,00 ml. Sconnessioni. Parcheggi per disabili inadeguati per dimensioni errate.

VALUTAZIONE COMPLESSIVA	PRIORITÀ
Accessibilità limitata	MEDIA

SOLUZIONI PRESTAZIONALI			COSTO STIMATO
FAM. SOLUZIONE	COD. SOLUZIONE	ABACO	
Straordinaria	FSP1	A+B+C	463.00 €
Ordinaria	FSP1		165.00 €
Straordinaria	FSP2		- €
Straordinaria	FSP4		206.00 €
NOTE:			<b>834.00 €</b>





<b>QUADRANTE</b>	<b>QUARTIERE</b>	<b>TIPO</b>
10	Cimitero/S. Giacomo	AM
<b>DATA</b>	<b>UBICAZIONE</b>	<b>SCHEDA</b>
08/07/2024	Strada Provinciale 54	<b>28s</b>



RILIEVO

TIPOLOGIA CRITICITÀ
CR6-01-Fontana inaccessibile
CR2-11-Assenza/carenza scivolo di raccordo
CR5-02-Segnaletica di orientamento inadeguata
CR2-10-Assenza/inadeguato parapetto su dislivello/percorso
CR5-06-Arredo urbano generico inadeguato/ammalorato/assente
ANNOTAZIONI CRITICITÀ
Fontana inaccessibile. Scivolo di raccordo inadeguato e Segnaletica percorso inadeguato. Arredi e parapetti inadeguati. (La panchina è senza schienale e di difficile utilizzo per posizione inadeguata - non saranno conteggiate nel calcolo). Il parapetto è inadeguato e andrebbe sostituito o modificato con costi importanti - non sarà conteggiato nel calcolo)

VALUTAZIONE COMPLESSIVA	PRIORITÀ
<b>Accessibilità limitata</b>	<b>MEDIA</b>

PROGETTO

SOLUZIONI PRESTAZIONALI			COSTO STIMATO
FAM. SOLUZIONE	COD. SOLUZIONE	ABACO	
Straordinaria	FSP6	B	<b>540.00 €</b>
Straordinaria	FSP2	F+G+H+I	<b>360.00 €</b>
Straordinaria	FSP5		<b>476.00 €</b>
Straordinaria	FSP2	M	- €
Straordinaria	FSP6	A	- €
<b>NOTE:</b>			<b>1.376.00 €</b>





<b>QUADRANTE</b>	<b>QUARTIERE</b>	<b>TIPO</b>
10	Cimitero/S. Giacomo	AM
<b>DATA</b>	<b>UBICAZIONE</b>	<b>SCHEDA</b>
08/07/2024	Strada Provinciale 54	<b>28t</b>




RILIEVO

TIPOLOGIA CRITICITÀ
CR1-01-Assenza/carenza percorso pedonale protetto
CR1-03-Sconnessioni/buche nella pavimentazione
CR5-01-Assenza/carenza segnaletica di orientamento
ANNOTAZIONI CRITICITÀ
Mancanza di percorso pedonale protetto su parcheggio - 50,00 ml. Sconnessioni e assenza di segnaletica di orientamento.



VALUTAZIONE COMPLESSIVA	PRIORITÀ
Accessibilità limitata	MEDIA



PROGETTO

SOLUZIONI PRESTAZIONALI			COSTO STIMATO
FAM. SOLUZIONE	COD. SOLUZIONE	ABACO	
Straordinaria	FSP1	A+B+C	515.00 €
Ordinaria	FSP1		165.00 €
Straordinaria	FSP5	A	115.00 €
NOTE:			445.00 €



<b>QUADRANTE</b>	<b>QUARTIERE</b>	<b>TIPO</b>
8	Cimitero/S. Giacomo	AM
<b>DATA</b>	<b>UBICAZIONE</b>	<b>SCHEDA</b>
08/07/2024	Via San Giacomo	<b>29</b>




RILIEVO

TIPOLOGIA CRITICITÀ
CR1-01-Assenza/carenza percorso pedonale protetto
CR4-02-Assenza/carenza parcheggi disabili
ANNOTAZIONI CRITICITÀ
Mancanza di percorso pedonale protetto su parcheggio - 40,00 ml. Assenza parcheggi per disabili.



VALUTAZIONE COMPLESSIVA	PRIORITÀ
Accessibilità limitata	MEDIA



PROGETTO

SOLUZIONI PRESTAZIONALI			COSTO STIMATO
FAM. SOLUZIONE	COD. SOLUZIONE	ABACO	
Straordinaria	FSP1	A+B+C	502.00 €
Straordinaria	FSP4		206.00 €
NOTE:			412.00 €



QUADRANTE	QUARTIERE	TIPO
8	Monteprandone	AM
DATA	UBICAZIONE	SCHEDA
08/07/2024	Via Tevere	<b>30</b>




RILIEVO

TIPOLOGIA CRITICITÀ
CR1-05-Pavimentazione sdruciolevole
CR2-14-Scivolo/percorso con pendenza > 8%
ANNOTAZIONI CRITICITÀ
Spazio dedicato a parco Bau privo di progettazione con forti pendenze. Da prevedere una progettazione specifica per raggiungere almeno una piazzola accessibile.



VALUTAZIONE COMPLESSIVA	PRIORITÀ
Accessibilità limitata	MEDIA



PROGETTO

SOLUZIONI PRESTAZIONALI			COSTO STIMATO
FAM. SOLUZIONE	COD. SOLUZIONE	ABACO	

NOTE: Da approfondire con progetto specifico

- €



<b>QUADRANTE</b>	<b>QUARTIERE</b>	<b>TIPO</b>
8	Monteprandone	AM
<b>DATA</b>	<b>UBICAZIONE</b>	<b>SCHEDA</b>
08/07/2024	Via Tevere	<b>31</b>




RILIEVO

TIPOLOGIA CRITICITÀ
CR1-01-Assenza/carenza percorso pedonale protetto
CR5-03-Assenza guide artificiali/segnaletica podotattile percorso/servizio/dislivello
CR5-01-Assenza/carenza segnaletica di orientamento
ANNOTAZIONI CRITICITÀ
Mancanza di percorso pedonale protetto su parcheggio - 120,00 ml. Assenza segnalazione podotattile "percorso".



VALUTAZIONE COMPLESSIVA	PRIORITÀ
Accessibilità limitata	MEDIA



PROGETTO

SOLUZIONI PRESTAZIONALI			COSTO STIMATO
FAM. SOLUZIONE	COD. SOLUZIONE	ABACO	
Straordinaria	FSP1	A+B+C	606.00 €
Straordinaria	FSP5	C	570.00 €
Straordinaria	FSP5	A	230.00 €
NOTE:			<b>1.370.00 €</b>



<b>QUADRANTE</b>	<b>QUARTIERE</b>	<b>TIPO</b>
8	Monteprandone	AM
<b>DATA</b>	<b>UBICAZIONE</b>	<b>SCHEDA</b>
08/07/2024	Via Tevere	<b>32</b>



RILIEVO



PROGETTO

TIPOLOGIA CRITICITÀ
CR1-01-Assenza/carenza percorso pedonale protetto
CR5-03-Assenza guide artificiali/segnaletica podotattile percorso/servizio/dislivello
CR5-01-Assenza/carenza segnaletica di orientamento
ANNOTAZIONI CRITICITÀ
Mancanza di percorso pedonale protetto su parcheggio - 55,00 ml. Assenza segnalazione podotattile "percorso" e segnaletica di orientamento.

VALUTAZIONE COMPLESSIVA	PRIORITÀ
Accessibilità limitata	MEDIA

SOLUZIONI PRESTAZIONALI			COSTO STIMATO
FAM. SOLUZIONE	COD. SOLUZIONE	ABACO	
Straordinaria	FSP1	A+B+C	521.50 €
Straordinaria	FSP5	C	570.00 €
Straordinaria	FSP5	A	115.00 €

NOTE:	<b>1.255.00 €</b>
-------	-------------------

DGR N. 410/2041 DDS N. 61/CDI/ 2041. FINANZIAMENTO STATALE DI CUI AL DPCM 10 OTTOBRE 2041 FINALIZZATO AD INCENTIVARE LA PROGETTAZIONE DEI PIANI PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE (P.E.B.A.)  
Architetto Fabio Varese



<b>QUADRANTE</b>	<b>QUARTIERE</b>	<b>TIPO</b>
8	Monteprandone	AM
<b>DATA</b>	<b>UBICAZIONE</b>	<b>SCHEDA</b>
08/07/2024	Via Tevere	<b>33</b>



RILIEVO

TIPOLOGIA CRITICITÀ
CR2-13-Scivolo/percorso con pendenza 5% > 8%
CR1-04-Pavimentazione inadeguata per rilievi e fughe
ANNOTAZIONI CRITICITÀ
Piazzole non collegate con pavimentazioni adeguate. (Stimati almeno 35,00 ml di percorso)



VALUTAZIONE COMPLESSIVA	PRIORITÀ
Accessibilità limitata	BASSA



PROGETTO

SOLUZIONI PRESTAZIONALI			COSTO STIMATO
FAM. SOLUZIONE	COD. SOLUZIONE	ABACO	
Straordinaria	FSP2		3.675.00 €
Straordinaria	FSP1	G	

NOTE:	<b>7.350.00 €</b>
-------	-------------------





<b>QUADRANTE</b>	<b>QUARTIERE</b>	<b>TIPO</b>
8	Monteprandone	AM
<b>DATA</b>	<b>UBICAZIONE</b>	<b>SCHEDA</b>
08/07/2024	Via Miramare	<b>34</b>




RILIEVO

TIPOLOGIA CRITICITÀ
CR1-01-Assenza/carenza percorso pedonale protetto
CR5-03-Assenza guide artificiali/segnaletica podotattile percorso/servizio/dislivello
CR5-01-Assenza/carenza segnaletica di orientamento
CR2-13-Scivolo/percorso con pendenza 5% > 8%
ANNOTAZIONI CRITICITÀ
Mancanza di percorso pedonale protetto su parcheggio - 30,00 ml. Assenza segnalazione podotattile "percorso" e segnaletica di orientamento.



VALUTAZIONE COMPLESSIVA	PRIORITÀ
Accessibilità limitata	MEDIA



PROGETTO

SOLUZIONI PRESTAZIONALI			COSTO STIMATO
FAM. SOLUZIONE	COD. SOLUZIONE	ABACO	
Straordinaria	FSP1	A+B+C	489.00 €
Straordinaria	FSP5	C	570.00 €
Straordinaria	FSP5	A	115.00 €
Straordinaria	FSP2		- €
NOTE:			<b>1.255.00 €</b>




QUADRANTE	QUARTIERE	TIPO
9	Monteprandone	AM
DATA	UBICAZIONE	SCHEDA
10/07/2024	Via Miramare	<b>35</b>



RILIEVO

TIPOLOGIA CRITICITÀ
CR1-04-Pavimentazione inadeguata per rilievi e fughe
CR8-01-Manutenzione assente/insufficiente
CR1-03-Sconnessioni/buche nella pavimentazione
CR4-03-Assenza delimitazione aree parcheggio
CR4-02-Assenza/carenza parcheggi disabili
ANNOTAZIONI CRITICITÀ
Mancanza di delimitazione parcheggio e assenza di posto auto per disabili. Pavimentazione inadeguata.

VALUTAZIONE COMPLESSIVA	PRIORITÀ
Accessibilità limitata	MEDIA



PROGETTO

SOLUZIONI PRESTAZIONALI			COSTO STIMATO
FAM. SOLUZIONE	COD. SOLUZIONE	ABACO	
Straordinaria	FSP1	G	8.970.00 €
Ordinaria	FSP8		
Straordinaria	FSP1		
Straordinaria	FSP4		
Straordinaria	FSP4		

NOTE:	- €
-------	-----



<b>QUADRANTE</b>	<b>QUARTIERE</b>	<b>TIPO</b>
9	Monteprandone	AM
<b>DATA</b>	<b>UBICAZIONE</b>	<b>SCHEDA</b>
10/07/2024	Via Miramare	<b>36</b>



RILIEVO

TIPOLOGIA CRITICITÀ
CR1-03-Sconnessioni/buche nella pavimentazione
CR1-05-Pavimentazione sdruciolevole
CR2-04-Assenza segnalazione visiva del/i gradino/i
CR2-05-Assenza segnalazione podotattile del/i gradino/i
CR2-13-Scivolo/percorso con pendenza 5% > 8%
ANNOTAZIONI CRITICITÀ
Spazio verde privo di progettazione. Da prevedere una progettazione specifica.



VALUTAZIONE COMPLESSIVA	PRIORITÀ
Accessibilità limitata	BASSA



PROGETTO

SOLUZIONI PRESTAZIONALI			COSTO STIMATO
FAM. SOLUZIONE	COD. SOLUZIONE	ABACO	

NOTE: Da approfondire con progetto specifico - €



<b>QUADRANTE</b>	<b>QUARTIERE</b>	<b>TIPO</b>
4	Monteprandone	AM
<b>DATA</b>	<b>UBICAZIONE</b>	<b>SCHEDA</b>
11/07/2024	Via Giacomo Leopardi	<b>37a</b>



RILIEVO

TIPOLOGIA CRITICITÀ
CR1-05-Pavimentazione sdruciolevole
CR1-04-Pavimentazione inadeguata per rilievi e fughe
CR5-02-Segnaletica di orientamento inadeguata
ANNOTAZIONI CRITICITÀ
Piazzole non collegate con pavimentazioni adeguate. (Stimati almeno 25,00 ml di percorso)



VALUTAZIONE COMPLESSIVA	PRIORITÀ
Accessibilità limitata	MEDIA



PROGETTO

SOLUZIONI PRESTAZIONALI			COSTO STIMATO
FAM. SOLUZIONE	COD. SOLUZIONE	ABACO	
Straordinaria	FSP2		2.625.00 €
Straordinaria	FSP1	G	
Straordinaria	FSP5	A	115.00 €

NOTE:	<b>5.365.00 €</b>
-------	-------------------

DGR N. 440/2044 DDS N. 61/CDI/ 2044. FINANZIAMENTO STATALE DI CUI AL DPCM 10 OTTOBRE 2044 FINALIZZATO AD INCENTIVARE LA PROGETTAZIONE DEI PIANI PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE (P.E.B.A.)  
Architetto Fabio Varese



<b>QUADRANTE</b>	<b>QUARTIERE</b>	<b>TIPO</b>
4	Monteprandone	AM
<b>DATA</b>	<b>UBICAZIONE</b>	<b>SCHEDA</b>
11/07/2024	Via Giacomo Leopardi	<b>37b</b>



RILIEVO

TIPOLOGIA CRITICITÀ
CR1-03-Sconnessioni/buche nella pavimentazione
CR1-04-Pavimentazione inadeguata per rilievi e fughe
CR2-10-Assenza/inadeguato parapetto su dislivello/percorso
CR2-14-Scivolo/percorso con pendenza > 8%
ANNOTAZIONI CRITICITÀ
Scivolo con pendenza maggiore dell'8% consentiti con parte della pavimentazione a fughe larghe e parapetto/corrimano inadeguato.



VALUTAZIONE COMPLESSIVA	PRIORITÀ
Accessibilità limitata	MEDIA



PROGETTO

SOLUZIONI PRESTAZIONALI			COSTO STIMATO
FAM. SOLUZIONE	COD. SOLUZIONE	ABACO	
Straordinaria	FSP1		1.680.00 €
Straordinaria	FSP1		
Straordinaria	FSP2	M	4.740.00 €
Straordinaria	FSP2	C	
NOTE:			6.420.00 €





QUADRANTE	QUARTIERE	TIPO
4	Monteprandone	AM
DATA	UBICAZIONE	SCHEDA
11/07/2024	Via Giacomo Leopardi	<b>37c</b>



RILIEVO

TIPOLOGIA CRITICITÀ
CR2-03-Gradini irregolari/sconnessi
CR5-03-Assenza guide artificiali/segnaletica podotattile percorso/servizio/dislivello
CR2-10-Assenza/inadeguato parapetto su dislivello/percorso
CR2-04-Assenza segnalazione visiva del/i gradino/i
ANNOTAZIONI CRITICITÀ
Scala con gradini sconnessi e assenza di segnalazione podotattile "pericolo valicabile" ambo i lati. Parapetto/corrimano inadeguato.



VALUTAZIONE COMPLESSIVA	PRIORITÀ
Accessibilità limitata	MEDIA



PROGETTO

SOLUZIONI PRESTAZIONALI			COSTO STIMATO
FAM. SOLUZIONE	COD. SOLUZIONE	ABACO	
Straordinaria	FSP2		450.00 €
Straordinaria	FSP5	C	285.00 €
Straordinaria	FSP2	M	1.264.00 €
Straordinaria	FSP2		250.00 €
NOTE:			<b>2.249.00 €</b>






QUADRANTE	QUARTIERE	TIPO
4	Monteprandone	AM
DATA	UBICAZIONE	SCHEDA
11/07/2024	Via Giacomo Leopardi	<b>37d</b>



RILIEVO

TIPOLOGIA CRITICITÀ
CR2-04-Assenza segnalazione visiva del/i gradino/i
CR5-03-Assenza guide artificiali/segnalatica podotattile percorso/servizio/dislivello
CR2-10-Assenza/inadeguato parapetto su dislivello/percorso
ANNOTAZIONI CRITICITÀ
Scala con gradini sconnessi e assenza di segnalazione podotattile "pericolo valicabile" ambo i lati. Parapetto/corrimano inadeguato.

VALUTAZIONE COMPLESSIVA	PRIORITÀ
Accessibilità limitata	MEDIA



PROGETTO

SOLUZIONI PRESTAZIONALI			COSTO STIMATO
FAM. SOLUZIONE	COD. SOLUZIONE	ABACO	
Straordinaria	FSP2		250.00 €
Straordinaria	FSP5	C	285.00 €
Straordinaria	FSP2	M	632.00 €
NOTE:			<b>1.167.00 €</b>



QUADRANTE	QUARTIERE	TIPO
4	Monteprandone	AM
DATA	UBICAZIONE	SCHEDA
11/07/2024	Via Giacomo Leopardi	<b>37e</b>




RILIEVO



TIPOLOGIA CRITICITÀ
CR6-01-Fontana inaccessibile
CR1-05-Pavimentazione sdruciolevole
ANNOTAZIONI CRITICITÀ
Fontana inaccessibile per mancanza di spazio di avvicinamento per persone con sedie a ruota e percorso adeguato.

VALUTAZIONE COMPLESSIVA	PRIORITÀ
Accessibilità limitata	MEDIA



PROGETTO

SOLUZIONI PRESTAZIONALI			COSTO STIMATO
FAM. SOLUZIONE	COD. SOLUZIONE	ABACO	
Straordinaria	FSP6	B	720.00 €
Straordinaria	FSP1	A+B+C	2.592.00 €

NOTE:	<b>3.312.00 €</b>
-------	-------------------




<b>QUADRANTE</b>	<b>QUARTIERE</b>	<b>TIPO</b>
4	Monteprandone	AM
<b>DATA</b>	<b>UBICAZIONE</b>	<b>SCHEDA</b>
11/07/2024	Via Giacomo Leopardi	<b>38a</b>




RILIEVO

TIPOLOGIA CRITICITÀ
CR1-01-Assenza/carenza percorso pedonale protetto
CR5-03-Assenza guide artificiali/segnaletica podotattile percorso/servizio/dislivello
ANNOTAZIONI CRITICITÀ
Assenza di percorso pedonale su parcheggio su banchina verde - 50,00 ml, assenza di segnaletica di attraversamento e segnalazione podotattile "pericolo valicabile" ambo i lati d'ingresso.



VALUTAZIONE COMPLESSIVA	PRIORITÀ
Accessibilità limitata	BASSA



PROGETTO

SOLUZIONI PRESTAZIONALI			COSTO STIMATO
FAM. SOLUZIONE	COD. SOLUZIONE	ABACO	
Straordinaria	FSP1	A+B+C	515.00 €
Straordinaria	FSP5	C	1.140.00 €

NOTE:	<b>1.655.00 €</b>
-------	-------------------




QUADRANTE	QUARTIERE	TIPO
4	Monteprandone	AM
DATA	UBICAZIONE	SCHEDA
11/07/2024	Via Giacomo Leopardi	<b>38b</b>




RILIEVO

TIPOLOGIA CRITICITÀ
CR4-01-Parcheggio disabili inadeguato
ANNOTAZIONI CRITICITÀ
Parcheggio per disabili sottodimensionato



VALUTAZIONE COMPLESSIVA	PRIORITÀ
Accessibilità limitata	MEDIA



PROGETTO

SOLUZIONI PRESTAZIONALI			COSTO STIMATO
FAM. SOLUZIONE	COD. SOLUZIONE	ABACO	
Straordinaria	FSP4		103.00 €

NOTE:	103.00 €
-------	----------



<b>QUADRANTE</b>	<b>QUARTIERE</b>	<b>TIPO</b>
4	Centro storico	AM
<b>DATA</b>	<b>UBICAZIONE</b>	<b>SCHEDA</b>
12/07/2024	Piazza dell'Aquila	<b>39a</b>



RILIEVO



PROGETTO

TIPOLOGIA CRITICITÀ
CR1-01-Assenza/carenza percorso pedonale protetto
CR2-13-Scivolo/percorso con pendenza 5% > 8%
ANNOTAZIONI CRITICITÀ
Mancanza di percorso pedonale - 20,00 ml.

VALUTAZIONE COMPLESSIVA	PRIORITÀ
Accessibilità limitata	MEDIA

SOLUZIONI PRESTAZIONALI			COSTO STIMATO
FAM. SOLUZIONE	COD. SOLUZIONE	ABACO	
Straordinaria	FSP 01	A+B+C	476.00 €
Straordinaria	FSP 02		- €

NOTE:	476.00 €
-------	----------

DGR N. 320/3733 DDS N. 61/CDI/ 3733. FINANZIAMENTO STATALE DI CUI AL DPCM 10 OTTOBRE 3732 FINALIZZATO AD INCENTIVARE LA PROGETTAZIONE DEI PIANI PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE (P.E.B.A.)  
Architetto Fabio Varese



<b>QUADRANTE</b>	<b>QUARTIERE</b>	<b>TIPO</b>
4	Centro storico	AM
<b>DATA</b>	<b>UBICAZIONE</b>	<b>SCHEDA</b>
15/07/2024	Piazza dell'Aquila	<b>39b</b>



RILIEVO

TIPOLOGIA CRITICITÀ	
CR1-01-Assenza/carenza percorso pedonale protetto	
CR9-01-Ostacolo generico	
CR5-01-Assenza/carenza segnaletica di orientamento	
CR2-12-Contropendenza su percorso	
CR2-13-Scivolo/percorso con pendenza 5% > 8%	
ANNOTAZIONI CRITICITÀ	
Piazza dell'Aquila allestita per gli eventi estivi che presenta ostacoli distribuiti e fioriere a dissuasori. La piazza presenta un dislivello variabile circa del 6% con contropendenze lievi. Mancanza di base di un percorso pedonale protetto su almeno un lato della piazza e segnaletica di orientamento adeguata.	



VALUTAZIONE COMPLESSIVA	PRIORITÀ
Accessibilità limitata	MEDIA



PROGETTO

SOLUZIONI PRESTAZIONALI			COSTO STIMATO
FAM. SOLUZIONE	COD. SOLUZIONE	ABACO	
Straordinaria	FSP 01	A+B+C	489.00 €
Ordinario	FSP 09		- €
Straordinaria	FSP 05	A	230.00 €
Straordinaria	FSP 02		- €
Straordinaria	FSP 02		- €

NOTE:	<b>719.00 €</b>
-------	-----------------

DGR N. 440/2044 DDS N. 61/CDI/ 2044. FINANZIAMENTO STATALE DI CUI AL DPCM 10 OTTOBRE 2044 FINALIZZATO AD INCENTIVARE LA PROGETTAZIONE DEI PIANI PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE (P.E.B.A.)  
Architetto Fabio Varese





<b>QUADRANTE</b>	<b>QUARTIERE</b>	<b>TIPO</b>
4	Centro storico	AM
<b>DATA</b>	<b>UBICAZIONE</b>	<b>SCHEDA</b>
15/07/2024	Piazza dell'Aquila	<b>39c</b>



RILIEVO

TIPOLOGIA CRITICITÀ
CR1-01-Assenza/carenza percorso pedonale protetto
CR9-01-Ostacolo generico
CR5-01-Assenza/carenza segnaletica di orientamento
CR2-12-Contropendenza su percorso
CR2-13-Scivolo/percorso con pendenza 5% > 8%
ANNOTAZIONI CRITICITÀ
Vedi scheda 39b.



VALUTAZIONE COMPLESSIVA	PRIORITÀ
Accessibilità limitata	MEDIA



PROGETTO

SOLUZIONI PRESTAZIONALI			COSTO STIMATO
FAM. SOLUZIONE	COD. SOLUZIONE	ABACO	

NOTE:	- €
-------	-----



<b>QUADRANTE</b>	<b>QUARTIERE</b>	<b>TIPO</b>
4	Centro storico	AM
<b>DATA</b>	<b>UBICAZIONE</b>	<b>SCHEDA</b>
15/07/2024	Piazza dell'Aquila	<b>39d</b>




RILIEVO

TIPOLOGIA CRITICITÀ
CR4-01-Parcheggio disabili inadeguato
CR5-02-Segnaletica di orientamento inadeguata
ANNOTAZIONI CRITICITÀ
Parcheggio per disabili sottodimensionato e segnaletica orizzontale inadeguata.



VALUTAZIONE COMPLESSIVA	PRIORITÀ
Accessibilità limitata	MEDIA



PROGETTO

SOLUZIONI PRESTAZIONALI			COSTO STIMATO
FAM. SOLUZIONE	COD. SOLUZIONE	ABACO	
Straordinaria	FSP4		103.00 €
Straordinaria	FSP5		

NOTE:	103.00 €
-------	----------



<b>QUADRANTE</b>	<b>QUARTIERE</b>	<b>TIPO</b>
4	Centro storico	AM
<b>DATA</b>	<b>UBICAZIONE</b>	<b>SCHEDA</b>
15/07/2024	Via Roma	<b>40</b>



RILIEVO

TIPOLOGIA CRITICITÀ
CR1-01-Assenza/carenza percorso pedonale protetto
CR9-01-Ostacolo generico
ANNOTAZIONI CRITICITÀ
Segnaletica del percorso pedonale insufficiente e mancanza di dissuasori - 17,00 ml.



VALUTAZIONE COMPLESSIVA	PRIORITÀ
Accessibilità limitata	BASSA



PROGETTO

SOLUZIONI PRESTAZIONALI			COSTO STIMATO
FAM. SOLUZIONE	COD. SOLUZIONE	ABACO	
Straordinaria	FSP1	A+B+C	472.10 €
Ordinario	FSP9		

NOTE:	472.10 €
-------	----------



QUADRANTE	QUARTIERE	TIPO
4	Centro storico	AM
DATA	UBICAZIONE	SCHEDA
15/07/2024	Via Roma	<b>41</b>



RILIEVO

TIPOLOGIA CRITICITÀ
CR1-01-Assenza/carenza percorso pedonale protetto
CR2-14-Scivolo/percorso con pendenza > 8%
CR2-07-Assenza corrimano su uno o entrambe i lati della scala/gradini/rampa/percorso
ANNOTAZIONI CRITICITÀ
Mancanza di percorso pedonale protetto su strada con pendenza superiore all'8%. Mancanza corrimano a supporto del percorso in pendenza. (40,00 ml)



VALUTAZIONE COMPLESSIVA	PRIORITÀ
Accessibilità limitata	MEDIA



PROGETTO

SOLUZIONI PRESTAZIONALI			COSTO STIMATO
FAM. SOLUZIONE	COD. SOLUZIONE	ABACO	
Straordinaria	FSP1	A+B+C	502.00 €
Straordinaria	FSP2		3.480.00 €
Straordinaria	FSP2	M	
NOTE:			<b>3.982.00 €</b>

DGR N. 440/2044 DDS N. 61/CDI/ 2044. FINANZIAMENTO STATALE DI CUI AL DPCM 10 OTTOBRE 2044 FINALIZZATO AD INCENTIVARE LA PROGETTAZIONE DEI PIANI PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE (P.E.B.A.)  
Architetto Fabio Varese



QUADRANTE	QUARTIERE	TIPO
4	Centro storico	AM
DATA	UBICAZIONE	SCHEDA
15/07/2024	Via Giacomo Leopardi	<b>42</b>



RILIEVO

TIPOLOGIA CRITICITÀ
CR2-14-Scivolo/percorso con pendenza > 8%
CR2-07-Assenza corrimano su uno o entrambe i lati della scala/gradini/rampa/percorso
CR5-01-Assenza/carenza segnaletica di orientamento
CR1-03-Sconnessioni/buche nella pavimentazione
ANNOTAZIONI CRITICITÀ
Scivolo ingresso alla piazza con pendenza superiore all'8% e mancanza corrimano a supporto del percorso in pendenza. (3,00 ml). Segnaletica inadeguata e sconnessioni. Inserimento di corrimano anche su via Orti per pendenza superiore all'8%.



VALUTAZIONE COMPLESSIVA	PRIORITÀ
Accessibilità limitata	MEDIA



PROGETTO

SOLUZIONI PRESTAZIONALI			COSTO STIMATO
FAM. SOLUZIONE	COD. SOLUZIONE	ABACO	
Straordinaria	FSP2		2.054.00 €
Straordinaria	FSP2	M	
Straordinaria	FSP5	A	115.00 €
Ordinaria	FSP1		165.00 €

NOTE:	<b>2.334.00 €</b>
-------	-------------------



QUADRANTE	QUARTIERE	TIPO
4	Centro storico	AM
DATA	UBICAZIONE	SCHEDA
15/07/2024	Piazza San Giacomo	<b>43a</b>




RILIEVO



TIPOLOGIA CRITICITÀ
CR4-01-Parcheggio disabili inadeguato
CR9-01-Ostacolo generico
ANNOTAZIONI CRITICITÀ
Parcheggio per disabili sottodimensionato e segnaletica orizzontale inadeguata.

VALUTAZIONE COMPLESSIVA	PRIORITÀ
Accessibilità limitata	MEDIA



PROGETTO

SOLUZIONI PRESTAZIONALI			COSTO STIMATO
FAM. SOLUZIONE	COD. SOLUZIONE	ABACO	
Straordinaria	FSP4		103.00 €
Ordinaria	FSP9		

NOTE:	103.00 €
-------	----------





<b>QUADRANTE</b>	<b>QUARTIERE</b>	<b>TIPO</b>
4	Centro storico	AM
<b>DATA</b>	<b>UBICAZIONE</b>	<b>SCHEDA</b>
15/07/2024	Piazza San Giacomo	<b>43b</b>



RILIEVO

TIPOLOGIA CRITICITÀ
CR1-01-Assenza/carenza percorso pedonale protetto
CR2-01-Soglia>2cm
ANNOTAZIONI CRITICITÀ
Assenza di percorso pedonale lungo fronte abitazioni - 25,00 ml. Soglia maggiore dei 2 cm consentiti si inizio marciapiede.



VALUTAZIONE COMPLESSIVA	PRIORITÀ
Accessibilità limitata	MEDIA



PROGETTO

SOLUZIONI PRESTAZIONALI			COSTO STIMATO
FAM. SOLUZIONE	COD. SOLUZIONE	ABACO	
Straordinaria	FSP1	A+B+C	482.50 €
Straordinaria	FSP2	A	270.00 €
NOTE:			<b>752.50 €</b>



<b>QUADRANTE</b>	<b>QUARTIERE</b>	<b>TIPO</b>
4	Centro storico	AM
<b>DATA</b>	<b>UBICAZIONE</b>	<b>SCHEDA</b>
15/07/2024	Piazza Castello	<b>43c</b>



RILIEVO

TIPOLOGIA CRITICITÀ	
CR2-10-Assenza/inadeguato parapetto su dislivello/percorso	
CR9-01-Ostacolo generico	
ANNOTAZIONI CRITICITÀ	
Spazio inutilizzabile per la percorrenza ma solo di possibile sosta su panchina. Parapetto inadeguato - 27,00 ml e ostacoli che limitano la possibilità di percorrenza. Da prevedere una progettazione specifica	



VALUTAZIONE COMPLESSIVA	PRIORITÀ
Accessibilità limitata	BASSA



PROGETTO

SOLUZIONI PRESTAZIONALI			COSTO STIMATO
FAM. SOLUZIONE	COD. SOLUZIONE	ABACO	
Straordinaria	FSP2	M	4.266.00 €
Straordinaria	FSP9		- €

NOTE: Da approfondire con progetto specifico	<b>4.266.00 €</b>
--	-------------------



<b>QUADRANTE</b>	<b>QUARTIERE</b>	<b>TIPO</b>
4	Centro storico	AM
<b>DATA</b>	<b>UBICAZIONE</b>	<b>SCHEDA</b>
15/07/2024	Piazza Castello	<b>43d</b>




RILIEVO



PROGETTO

TIPOLOGIA CRITICITÀ
CR6-02-Panchina inadeguata/ammalorata/assente
CR2-11-Assenza/carenza scivolo di raccordo
ANNOTAZIONI CRITICITÀ
Panchina ammalorata e mancanza di scivolo di raccordo su marciapiede.

VALUTAZIONE COMPLESSIVA	PRIORITÀ
Accessibilità limitata	MEDIA



SOLUZIONI PRESTAZIONALI			COSTO STIMATO
FAM. SOLUZIONE	COD. SOLUZIONE	ABACO	
Straordinaria	FSP6	A	400.00 €
Straordinaria	FSP2	F+G+H+I	540.00 €

NOTE: Da approfondire con progetto specifico	<b>940.00 €</b>
--	-----------------



<b>QUADRANTE</b>	<b>QUARTIERE</b>	<b>TIPO</b>
4	Centro storico	AM
<b>DATA</b>	<b>UBICAZIONE</b>	<b>SCHEDA</b>
15/07/2024	Piazza Castello	<b>43e</b>



RILIEVO

TIPOLOGIA CRITICITÀ
CR4-02-Assenza/carenza parcheggi disabili
ANNOTAZIONI CRITICITÀ
Mancanza di parcheggio per disabili.



VALUTAZIONE COMPLESSIVA	PRIORITÀ
Accessibilità limitata	MEDIA



PROGETTO

SOLUZIONI PRESTAZIONALI			COSTO STIMATO
FAM. SOLUZIONE	COD. SOLUZIONE	ABACO	
Straordinaria	FSP4		103.00 €

NOTE: Da approfondire con progetto specifico	<b>103.00 €</b>
--	-----------------



<b>QUADRANTE</b>	<b>QUARTIERE</b>	<b>TIPO</b>
4	Centro storico	AM
<b>DATA</b>	<b>UBICAZIONE</b>	<b>SCHEDA</b>
15/07/2024	Piazza San Giacomo	<b>43f</b>




RILIEVO

TIPOLOGIA CRITICITÀ	
CR5-02-Segnaletica di orientamento inadeguata	
ANNOTAZIONI CRITICITÀ	
Segnaletica di orientamento assente.	



VALUTAZIONE COMPLESSIVA	PRIORITÀ
Accessibilità limitata	BASSA



PROGETTO

SOLUZIONI PRESTAZIONALI			COSTO STIMATO
FAM. SOLUZIONE	COD. SOLUZIONE	ABACO	
Straordinaria	FSP5	A	230.00 €

NOTE: Da approfondire con progetto specifico 230.00 €



<b>QUADRANTE</b>	<b>QUARTIERE</b>	<b>TIPO</b>
22	Centobuchi	AM
<b>DATA</b>	<b>UBICAZIONE</b>	<b>SCHEDA</b>
05/07/2024	Viale De Gasperi	<b>44</b>




RILIEVO



TIPOLOGIA CRITICITÀ
CR4-02-Assenza/carenza parcheggi disabili
CR4-03-Assenza delimitazione aree parcheggio
CR1-01-Assenza/carenza percorso pedonale protetto
ANNOTAZIONI CRITICITÀ
Area parcheggio con assenza di tutte le dotazioni minime di circolazione. Da prevedere una progettazione specifica (si daranno comunque indicazioni di contabilità)

VALUTAZIONE COMPLESSIVA	PRIORITÀ
Accessibilità limitata	MEDIA



PROGETTO

SOLUZIONI PRESTAZIONALI			COSTO STIMATO
FAM. SOLUZIONE	COD. SOLUZIONE	ABACO	
Straordinaria	FSP4		103.00 €
Straordinaria	FSP4		832.00 €
Straordinaria	FSP1	A+B+C	517.60 €

NOTE:	<b>1.452.60 €</b>
-------	-------------------





<b>QUADRANTE</b>	<b>QUARTIERE</b>	<b>TIPO</b>
16	Centobuchi	AM
<b>DATA</b>	<b>UBICAZIONE</b>	<b>SCHEDA</b>
05/07/2024	Via San Giacomo	<b>45</b>



RILIEVO

TIPOLOGIA CRITICITÀ
CR1-03-Sconnessioni/buche nella pavimentazione
CR1-04-Pavimentazione inadeguata per rilievi e fughe
CR6-02-Panchina inadeguata/ammalorata/assente
CR6-03-Giochi per bambini inadeguati/ammalorati
ANNOTAZIONI CRITICITÀ
Area verde pineta parzialmente attrezzata. Assenza di pavimentazioni adeguate alle aree gioco e mancanza di percorso pedonale adeguato. Panchine con schienale ma inaccessibili per mancanza di zona di avvicinamento per persone con sedia a ruote (almeno due). Da prevedere una progettazione specifica



VALUTAZIONE COMPLESSIVA	PRIORITÀ
Accessibilità limitata	MEDIA



PROGETTO

SOLUZIONI PRESTAZIONALI			COSTO STIMATO
FAM. SOLUZIONE	COD. SOLUZIONE	ABACO	

NOTE: Da approfondire con progetto specifico

- €



<b>QUADRANTE</b>	<b>QUARTIERE</b>	<b>TIPO</b>
16	Centobuchi	AM
<b>DATA</b>	<b>UBICAZIONE</b>	<b>SCHEDA</b>
07/07/2024	Via San Giacomo	<b>46</b>



RILIEVO

TIPOLOGIA CRITICITÀ
CR2-13-Scivolo/percorso con pendenza 5% > 8%
CR5-06-Arredo urbano generico inadeguato/ammalorato/assente
CR1-03-Sconnessioni/buche nella pavimentazione
ANNOTAZIONI CRITICITÀ
Sconnessioni e panchina ammalorata.



VALUTAZIONE COMPLESSIVA	PRIORITÀ
Accessibilità limitata	BASSA



PROGETTO

SOLUZIONI PRESTAZIONALI			COSTO STIMATO
FAM. SOLUZIONE	COD. SOLUZIONE	ABACO	
Straordinaria	FSP2		730.00 €
Straordinaria	FSP6		
Ordinaria	FSP1		
NOTE:			730.00 €



<b>QUADRANTE</b>	<b>QUARTIERE</b>	<b>TIPO</b>
12	Centobuchi	AM
<b>DATA</b>	<b>UBICAZIONE</b>	<b>SCHEDA</b>
07/07/2024	Via San Sebastiano	<b>47a</b>



RILIEVO

TIPOLOGIA CRITICITÀ
CR1-05-Pavimentazione sdruciolevole
CR4-03-Assenza delimitazione aree parcheggio
CR5-01-Assenza/carenza segnaletica di orientamento
CR4-02-Assenza/carenza parcheggi disabili
ANNOTAZIONI CRITICITÀ
Area parcheggio con assenza di tutte le dotazioni minime di circolazione. Da prevedere una progettazione specifica



VALUTAZIONE COMPLESSIVA	PRIORITÀ
Accessibilità limitata	ALTA



PROGETTO

SOLUZIONI PRESTAZIONALI			COSTO STIMATO
FAM. SOLUZIONE	COD. SOLUZIONE	ABACO	

NOTE: Da approfondire con progetto specifico - €



<b>QUADRANTE</b>	<b>QUARTIERE</b>	<b>TIPO</b>
12	Centobuchi	AM
<b>DATA</b>	<b>UBICAZIONE</b>	<b>SCHEDA</b>
07/07/2024	Via San Sebastiano	<b>47b</b>



RILIEVO

**TIPOLOGIA CRITICITÀ**

- CR1-05-Pavimentazione sdruciolevole
- CR4-03-Assenza delimitazione aree parcheggio
- CR5-01-Assenza/carenza segnaletica di orientamento
- CR4-02-Assenza/carenza parcheggi disabili



**ANNOTAZIONI CRITICITÀ**

Vedi scheda 47a

<b>VALUTAZIONE COMPLESSIVA</b>	<b>PRIORITÀ</b>
Accessibilità limitata	ALTA



PROGETTO

SOLUZIONI PRESTAZIONALI			COSTO STIMATO
FAM. SOLUZIONE	COD. SOLUZIONE	ABACO	

NOTE: Da approfondire con progetto specifico - €